

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa kominów nad dachem		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie dachu folią	m2	25,00
1.2	KNR 401/310/2 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5 m3/miejsce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,80*0,60)*1,90		0,91
		RAZEM:		0,91
1.3	KNR 202/902/5	Tynki zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,80+0,560)*2*1,90		5,17
		RAZEM:		5,17
1.4	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,91*1,30		1,18
		RAZEM:		1,18
1.5	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km (13 km)	m3	1,18
1.6	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,91*2,0*23		41,86
		RAZEM:		41,86