


## PRZEGRODA B



### JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE.

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW, JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA, PO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZĄ BYĆ MOŻLIWIE NAJBARDZIEJ PODOBNE POD WZGLĘDEM KSZTAŁTU, WYMIARÓW, KOLORU CZY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

### WSZYSTKIE MEBLE I MATERIAŁY, W TYM SUFITÓW, PODŁOGI, OBUDOWY SŁUPÓW, RAM OKIEN, DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM PRZECIWPOŻAROWE.

#### MATERIAŁY:

##### PRZEGRODA B:


- 1. Dolna podbudowa:** płyta trudnopalna 18mm Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska; od dołu zastosować podkładki nierysujące paneli
- 2. Listewki:** podwójna płyta trudnopalna 18mm Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska o głębokości 60mm, oklejona dopasowanym obrzeżem. Listewki odsunięte pomiędzy sobą na 36mm.

##### PRZEGRODA C:

- 1. Dolna podbudowa:** płyta trudnopalna 18mm Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX ; od dołu zastosować podkładki nierysujące paneli
- 2. Listewki:** podwójna płyta trudnopalna 18mm Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska o głębokości 60mm, oklejona dopasowanym obrzeżem. Listewki odsunięte pomiędzy sobą na 36mm.

Konstrukcja dodatkowo montowana do sufitu właściwego na kotwy (zgodnie z zaleceniami wykonawcy). W miejscu kotwienia zaślepki.

## PRZEGRODA C



na każdym panelu gniazdko po prawej

\* Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie.

\*\* Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w rzeczywistości. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku pomiarów na budowie

\*\*\* Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Inwestora lub wykonawcę

\*\*\*\* Wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

### PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł projektu: ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ W BUDYNKU BUŁ

tytuł rysunku: PRZEGRODA A (1SZT) I PRZEGRODA B (3 SZT)

inwestor: UNIwersytet Łódzki

adres inwestycji: Łódź, Jana Matejki 32/38

data: 11.10.2023

projektant: Ola Herman  
Ola Rydyńska

skala: 1:25

nr rysunku: 4.2