

JAKO INTEGRALNĄ CZEŚĆ PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW, JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA, PO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZĄ BYĆ MOŻLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLĘDEM KSZTAŁTU, WYMIARÓW, KOLORU CZY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

LEGENDA

DRZWI D1+D2

Pol-Skone Lumen Loft - obiektowe, tafla hartowana grubość 8mm przezierna z jednostronnym dekorem białym _wykonanym metodą sitodruku
Skrzydło : 90cm, podcięcie wentylacyjne
Ościeżnica : regulowana metalowa przylgowa opaska 80 mm, zacięta na 45 stopni, 125-155 mm, kolor biały RAL 9003
Typ zamka: okucia Dorma Aluminium Klamka + WB + trzy zawiasy

D1 - drzwi lewe **D2 - drzwi prawe**

DRZWI D3

Pol-Skone Cambio - obiektowe, płytowe/płaskie (wypełnienie płyta wiórowa otworowa)
Skrzydło : 90cm, podcięcie wentylacyjne; malowane - kolor biały Ral 9003
Ościeżnica : regulowana bezprzylgowa opaska o szerokości 80 mm, zacięcie 45 stopni 120-140 mm; malowana, kolor czerwony RAL 3016
Typ zamka: zamek łazienkowy, trzy zawiasy

ELEMENTY DO WYBURZENIA
ELEMENTY DO ZAMUROWANIA
ELEMENTY DO POSTAWIENIA
1,5 2xGK/STELAŻ 10cm/2xGK
7,5 2xGK/STELAŻ 5cm

WSZYSTKIE MEBLE I MATERIAŁY, W TYM SUFITOW, PODŁOGI, OBUDOWY SŁUPÓW, RAM OKIEN, DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM PRECIWPOŻAROWE.

* Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie.

** Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w rzeczywistości. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku pomiarów na budowie

*** Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Inwestora lub wykonawcę

**** Wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł projektu:	ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ W BUDYNKU BUŁ
tytuł rysunku:	RZUT WYBURZEŃ I DRZWI PROJEKTOWANYCH
inwestor:	UNIWERSYTET ŁÓDZKI
adres inwestycji:	Łódź, Jana Matejki 32/38
data:	11.10.2023
projektant:	Ola Herman Ola Rydzyńska
skala:	1:50
nr rysunku:	**1.2**