

Remont drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Juliopol - Helenka w km 3+370 - 6+573 dł. 3,203 km
Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Juliopol - Helenka w km 3+370 - 6+573 dł. 3,203 km						
1			I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0			
1 d.1	BCD poz. 468	D- 05.03. 11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 2 cm (korekcyjne) z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			5,0 * 3203	m2	16 015,00	
					RAZEM	16 015,00
2 d.1	BCD poz. 276	D- 04.03. 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			3203 * 5,0	m2	16 015,00	
					RAZEM	16 015,00
3 d.1	BCD poz. 281	D- 04.03. 01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			3203 * 5,0	m2	16 015,00	
					RAZEM	16 015,00
4 d.1	BCD poz. 376	D- 05.03. 05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy (średnio w ilości 150kg/m2) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3 AC 16 W, transport masy samochodami samowyładowczymi do miejsca wbudowania	t		
			(3203 * 5,0) * 0,15	t	2 402,25	
					RAZEM	2 402,25
5 d.1	BCD poz. 443	D- 05.03. 05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 AC 11 S grub. 4 cm, transport samochodami samowyładowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			3203 * 5,0	m2	16 015,00	
					RAZEM	16 015,00
2			II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
6 d.2	BCD poz. 563	D- 06.03. 01	Scinanie poboczy grub. o śr. grub. 10 cm z odwiezieniem śinki na odkład	m2		
			[3203 * 1,0 * 2] - 198	m2	6 208,00	
					RAZEM	6 208,00
7 d.2	BCD poz. 297	D- 06.03. 02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			[3203 * 1,0 * 2] - 198	m2	6 208,00	
					RAZEM	6 208,00
8 d.2	BCD poz. 58, 59, 723	D- 08.02. 02	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej	kpl.		
			<18 szt. zjazdów> 1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00