

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45111290-7: Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych - grubość tłucznia 0/31,5mm h=15cm			
1	KNR 231-d.1 14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm z odwozem materiału poza teren robót w zakresie Wykonawcy 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR d.1 N006-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4 do zagospodarowania jako pobocze gruntowe 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 231-d.1 01-03-04-00	Mechan profilowanie równiarką i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej lub podłoża gruntowego walcem wibracyjnym (nadanie profilu podłużnego i poprzecznego drogi) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 231-d.1 01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR d.1 N006-01-13-06-00	Ułożenie warstwy górnej podbudowy rozścielaczem jako nawierzchni z tłucznia frakcji 0/31,5mm KŁSM grub 15 cm wymagania dla tłucznia WA24-2 F2 LA<=30 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 231-d.1 14-02-02-00	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza gruntowego 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45111290-7: Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych - grubość tłucznia 0/31,5mm h=15cm			
1	KNR 231- d.1 14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm z odwozdem materiału poza teren robót w zakresie Wykonawcy 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 231- d.1 01-03-04-00	Mechan profilowanie równiarką i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej lub podłoża gruntowego walcem wibracyjnym (nadanie profilu podłużnego i poprzecznego drogi) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR d.1 N006-01-13- 06-00	Ułożenie warstwa górna podbudowy rozścielaczem jako nawierzchni z tłucznia frakcji 0/31,5mm KŁSM grub 15 cm wymagania dla tłucznia WA24-2 F2 LA<=30 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 231- d.1 14-02-02-00	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza gruntowego 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45111290-7: Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych - nawierzchnia grubości h=10cm			
1	KNR 231-d.1 14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm z odwozem materiału poza teren robót w zakresie Wykonawcy 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 231-d.1 01-03-04-00	Mechan profilowanie równiarką i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej lub podłoża gruntowego walcem wibracyjnym (nadanie profilu podłużnego i poprzecznego drogi) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR d.1 N006-01-13-05-00	Ułożenie warstwy górnej podbudowy rozścielaczem jako nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 10 cm KŁSM frakcji 0/31,5mm wymagania dla kruszywa WA24-2 F2 LA<=30 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 231-d.1 14-02-02-00	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza gruntowego 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45111290-7: Regulacja urządzeń podziemnych w pasie drogowym - roboty które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji drogi gminnej			
1	KNR 231-d.1 14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 231-d.1 14-06-02-00	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 231-d.1 14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 231-d.1 14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000