



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1 1:25
drogi od km0+227,31 do km1+949,8 etap I



etap I	
powierzchniowe utwardzenie emulsją z grysem	
w-wa górna podbudowy destrukta asfaltowy rozkładany mechanicznie 6 cm	
w-wa górna podbudowy - kruszywo łamane słab mechanicznie 0-32mm	12 cm
w-wa dolna podbudowy - stabilizacja cementem istn konstrukcji 25 cm	

w-wa górna podbudowy - kruszywo łamane słab mechanicznie

		Jednostka projektująca: BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata Rybczyńska 49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9		Zamawiający: Gmina Dąbrowa ul. Ks. J. Sztołyka 49-120 Dąbrowa	
Temat: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ciepiewłocze -Zorgi , gm Dąbrowa dz nr 206/2 207/2 208 239,243/1 276					
Przekrój konstrukcyjny					
Opracowanie: projekt drogowy: mgr inż. Piotr Rybczyński		Uprawnienia: 237/94/OP		Skala 1 : 25	
data 18.12.2023		Rys. 4.2			