RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100



Symbol	Opis
AW1	okrągła oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 350 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk, system DATA2
AW2	kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 360 lm, optyka otwarta, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, montaż natynk/podtynk,system DATA2
AW3	kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 306 lm, optyka korytarzowa, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, montaż natynk/podtynk,system DATA2
AW4	kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 325 lm, optyka asymetryczna, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, montaż natynk/podtynk,system DATA2
AWz	prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 204 lm, optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk,system DATA2
EW1	prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna, źródło światła 1W, IP20, zakres temp. +10 do +35 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m, system DATA2
EW2	prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m
EW3	prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m z flagą

Symbol	Ilość	Kod	Nazwa
	18	!BA1	BASSO-SUPER-SLIM-K60x60_P_30W
	9	!BA2	BASSO-SUPER-SLIM-K60x60_P_40W
	19	!MZ1	MEZZO-60x60_D_20W
	45	!MZ2	MEZZO-60x60_D_30W
	61	!ME4	MEDILED 2-60x60_mP_30W
	18	!I1.1	I-LINE LINE 2-600_sD_6W
	18	!I1.2	I-LINE LINE 2-1470_sD_15W
	5	!I1.3	I-LINE LINE 2-2440_sD_35W
	2	!R	ROLLER ECO-M_S(p)_20W_4000K
	2	!Q12	QUATTRO 2.0 S-K120x60_D_35W_4000K
	25	!C2	WYMIANA STAREGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED
	25	!C1	COMMA-490_sD_20W
	9	!ME6	MEDILED 2.0-60x60_mP_40W_4000K
	2	!F24.3	LINK PT-1494_sD_13W
	14	!CII-M2	CII-LED-M_sD_15W_4000K_IP44
	1	!CII-M	CII-LED-M_sD_20W_4000K_IP44

PODANO WYMIARY UŚREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 3% Z UWAGI NA RÓŻNICE W GRUBOŚCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK I Z UWAGI NA KRZYWIZNY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH.

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ ABY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW STOLAREK, ŚLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIŁ SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.
4. WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ I KLIMATYZACJĘ WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWEGO.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW e-mail:biuro@kkad.pl tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W PAWILONIE M-IX

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – RZUT 1 PIĘTRA

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 306/2023	
mgr inż. HENRYK PIECH	RP-Upr. 174/94	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
		STADIUM	P.W.
		DATA	XI.2023
		SKALA	1:100
		NR RYS.	E-02