

S1

1. wyprawa elewacyjna
2. wełna mineralna λ 0,033[w/mK] 17cm
3. ściana żelbetowa 20cm
4. tynk gipsowy,powłoka malarska 1,0cm

S2

1. polistyren ekstrudowany 17cm
   λ 0,035[w/mK]
   (ponad poziomem terenu wykończenie-tynk cokołowy)
2. ściana fundamentowa żelbetowa 20cm
3. tynk gipsowy,powłoka malarska 1,0cm

Uwaga!Płytę i ściany wykonać w technologii betonu wodoszczelnego zgodnie z projektem konstrukcji.

P1

1. wykładzina PVC 0,25cm
2. szlichta betonowa 4,0cm
3. folia PE
4. styropian elastyczny,akustyczny 3,5cm
5. strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
6. tynk gipsowy,powłoka malarska 1,0cm

Uwaga! Pod posadzką w piwnicy wykonać warstwę ocieplenia gr.10cm.

D1

1. płyta systemowa PIR10 10/13cm
   U=0,18 [W/(m2K)]
2. paroizolacja
3. strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
4. tynk gipsowy,powłoka malarska 1,0cm

ZD

Zadaszenie systemowe o wymiarach 365x100cm System np. Linealsystem, lub system innego producenta o parametrach równoważnych.
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301.
Wykończenie elementów – stal szczotkowana
Szkło hartowane, przyjęto VSG/ESG 88.4
Montaż kotwami systemowymi.
Spadek zadaszenia na zewnątrz od fasady bez orynnowania.

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY W KLASIE REI120
- REI120 GRANICA STREFY POŻAROWEJ ŚCIANY W KLASIE REI120
- EI60s DRZWI W KLASIE EI60s

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ, ABY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW STOLAREK, ŚLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIŁ SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW e-mail:biuro@kkad.pl
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608 tel. 695 627 902

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.
UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU M-IX KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWŁA II O ZEWNĘTRZNY DŹWIG OSOBOWY WRAZ Z BUDOWĄ DOJŚCIA I INSTAL. ELEKTRYCZNYMI ul.Prądnicka 80, Kraków, dz.50/18, obr.44, jed. ewid. Krowodrza

PRZEKRÓJ A-A

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 285/2022	
arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA 006/2006	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	STADIUM	P.B.
	DATA	X.2022
SPRAWDZIŁ: arch. ANNA JAROSZ-KUĆMIERZ MPOIA031/2007	SKALA	1:50
	NR RYS.	6

PODANO WYMIARY UŚREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 3% Z UWAGI NA RÓŻNICE W GRUBOŚCIACH KOLEJNYCH WARSTW TYNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK I Z UWAGI NA KRZYWIZNY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH.