

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Naprawa dachu w budynku nr 8 oraz posadzki w budynku nr 45 w kompleksie wojskowym Lubliniec
Budowa Naprawa budynku nr 8 i 45 w Lublińcu
Inwestor 4 WOG Gliwice ul. Andersa 47

Sporządził Józef Brodziak
Sprawdził Krzysztof Chaliński
Kierownik Bogdan Babski

Lubliniec 06.06.2022r

Naprawa dachu w budynku nr 8 oraz posadzki w budynku nr 45 w kompleksie wojskowym Lubliniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01w 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2	262,700
2	KNR 4-01w 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	54,000
3	KNR 4-01w 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,800
4	KNR 2-02w 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	54,000
5	KNR 2-02w 0526/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	18,000
6	KNR 2-02w 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	14,900
7	KNR 2-02w 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	19,600
8	KNR 4-03w 0702/07	Wymiana wsporników klejonych na lepik instalacji odgromowej	szt	46,000
9	KNR 4-03w 0711/01	Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu	szt	12,000
10	KNR 2-02w 0522/05	Montaż gotowych zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	6,000
11	KNR 4-01w 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	24,000
12	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm PODOKIENNIK	m2	7,200
13	KNR 4-01w 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	19,200
14	KNR 4-01w 1212/14	Malowanie dwukrotne okien i świetlików stalowych	m2	19,200
15	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o wymiarach 2000 x 1300mm	m2	2,600
16	KNR 4-01w 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,800
17	KNR 4-01w 0318/09	Uzupełnienie sklepień prefabrykowanych obsadzonych wspornikowo	kpl	1,000
18	KNR 4-01w 0702/06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30cm	m	8,000
19	KNR 4-01w 0705/06	Wykonanie pasów o szerokości do 50cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	8,000
II	budynek nr 45			
1	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	54,700
2	Kalkulacja własna	Wywiezienie posadzki z tworzyw sztucznych i utylizacja	kg	150,000
3	KNR 4-01w 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	9,800
4	KNR 4-01w 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywładowczymi na odległość do 1km	m3	10,000
5	KNR 4-01w 0109/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km		

Naprawa dachu w budynku nr 8 oraz posadzki w budynku nr 45 w kompleksie wojskowym Lubliniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	10,000
6	KNR 2-02w 1129/01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	61,300
7	KNR 2-02w 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	9,000
8	KNR 2-02w 1105/01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające cementowe, grubości 2mm zatarte na gładko	m2	61,300
9	KNR 2-02w 1105/02	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm	m2	61,300
10	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	65,000
III	Budynek nr 88			
1	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych pełnych aluminiowych z elektromagnesem i samozamykaczem	m2	1,800