



RZUT PŁYTY W DYLATACJA  
SKALA 1:50



PRZESZKŁ  
SKALA 1:25


- płyta betonowa B-37 (C30/37) gr. 18 cm, hydroizolacyjny W-8, mrozoodporny F150
- zbrojenie zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m<sup>3</sup>
- warstwa podkładowa - beton C12/15 gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa o uziarnieniu B-32 mm gr. 15 cm
- warstwa odseparująca z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
- podsypka płaskowa gr. 15 cm
- grunt rodzimy

1%



76,0

SZCZEGÓŁ ŁAWY  
SKALA 1:25



USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE  
KOSZTORISOWANIE  
inż. SŁAWOMIR MAJKA  
87-300 BRODNICA GORCZENICA 98C,  
RYSUNEK:  
Rzut płyty, przekrój

ADRES:

dz. nr 222/3 obręb 0014 Bartniczka  
040206\_2 Bartniczka

ARCHITEKT:

mgr. inż. arch. Tomasz Paturski  
uprawnienia do projektowania  
w specjalności architektonicznej  
upr 20/WMOKK/17

PROJEKTANT:

mgr. inż. Sławomir Majka  
uprawnienia do projektowania  
w specjalności konstrukcyjnej  
upr KUP/0003/POOK/10

INWESTOR:	GMINA BARTNICZKA			Nr strony
	ulica Brodnicka			
	87-321 Bartniczka			
	BRANŻA:	BUDOWLANA		
	SKALA:	1:50		
	DATA:	Kwiecień 2022		
	NR RYSUNKU:			