

## Roboty remontowe przy mostku w m. Orla gm. Koźmin Wlkp.

Budowa : Roboty brukarskie

Obiekt : Remont infrastruktury przy mostku

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	KNR 231-0815-03-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych, z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm, na podsypce piaskowej	2,000	m2	.....	.....
2	KNR 231-0818-03-00 IGM Warszawa Rozebranie poręczy ochronnych: łańcuchowych	3,000	m	.....	.....
3	KNR 231-0814-05-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej/ WSPÓLCZYNNIK KOREKCYJNY DLA R=2.00 Z TYTUŁU UKSZTAŁTOWANIA TERENU	9,000	m	.....	.....
4	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV	6,000	m	.....	.....
5	KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej / ANALOGIA PONOWNY MONTAŻ SCHDÓW I ŚCIEKÓW PREFABRYKOWANYCH / WSPÓLCZYNNIK KOREKCYJNY DLA R=2.00 Z TYTUŁU UKSZTAŁTOWANIA TERENU	9,000	m	.....	.....
6	KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm	6,650	m2	.....	.....
7	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	2,000	m2	.....	.....
8	KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	6,650	m2	.....	.....
9	KNR 201-0702-01-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	12,000	m	.....	.....
10	Kalkulacja wł. Dostawa i montaż siatki ocynkowanej w wykopie oczko 6/6 cm h=1,00 m	12,000	m	.....	.....
11	KNR 201-0704-02-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	12,000	m	.....	.....

## Roboty remontowe przy mostku w m. Orla gm. Koźmin Wlkp.

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
12	KNR 231-0701-05-00 IGM Warszawa Poręcze ochronne łańcuchowe, przy rozstawie słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 1,5 m - pojedyncze/ TYLKO R i beton	3,000 m		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					

--- Koniec wydruku ---