

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## „Montaż rur wodociągowych metodą bezwykopową”

### I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż rur wodociągowych metodą bezwykopową dla zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w punkcie II.

### II. Zakres przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	średnica [mm]	Materiał	odcinek	długość [m]
1	2	3		4	5
1	Przebudowa wodociągu w ul. Fijałkowskiego, Ludowej, Lotniczej i Szczawińskiej	110	PE100 SDR 11 RC PN 16	A-F	365,00
2	Przebudowa wodociągu w ul. Witosza	160	PE100 SDR 11 RC PN 16	A-B	211,00
3	Budowa wodociągu w ul. Dzika i ul. Ludowa	110	PE100 SDR 11 RC PN 16	w1-w2 w8-z8.1	154,50
4	Jw.	160	PE100 SDR 11 RC PN 16	W5-w10	126,10
5	Budowa wodociągu w ul. Szczawińskiej	160	PE100 SDR 11 RC PN 16	W1-W3	182,57
6	Budowa wodociągu w ul. Antoniewskiej	160	PE100 SDR 11 RC PN 16	w17-w26 w26-w27 w27-w38	672,74
7	Jw. lecz w rurze ochronnej	160/300	PE100 SDR 11 RC PN 16/rura stalowa DN 300		55,00
8	Jw.	110	PE100 SDR 11 RC PN 16	w01-w015	205,66
9	Budowa przyłącza wodociągowego ul. Żytnia 22D (przejście pod ulicą w rurze ochronnej)	40/80	PE100 SDR 11 RC PN 16/rura stalowa DN 80	z1-z2	19,82
10	Budowa przyłącza wodociągowego ul. Łąkowa12B	63	PE100 SDR 11 RC PN 16	w2-w3	46,62
OGÓŁEM					2 039,01

#### **Uwaga!**

Pozycje nr 7 i 9 wymienione w ww. tabeli dotyczą przecisku rurą ochronną wraz z montażem rury przewodowej.

### **III. Wytyczne wykonania inwestycji**

Wytyczne do wykonania inwestycji zostały umieszczone w dokumentacjach technicznych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

### **IV. Miejsce wykonania – lokalizacja inwestycji**

Zadania inwestycyjne planowane są do wykonania na terenie miasta Zgierza.

### **V. Inne**

1. Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o dokumentację techniczną, własny przedmiar robót oraz wizję lokalną w terenie.

Cenę oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty, obliczona jako suma wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku do oferty. W załączniku jw. podany jest sposób obliczenia wartości danego zadania inwestycyjnego.

Rzeczywista wartość danego zadania inwestycyjnego ustalana będzie w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi i obliczana w załączniku do protokołu odbioru zadania przy czym cena 1mb montażu rur wodociągowych danej średnicy jest niezmienna przez okres realizacji zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia – **30.06.2024 r.**
3. Roboty ziemne związane z wykonaniem komór startowych i odbiorczych oraz wywóz płuczki należą do Zamawiającego.
4. Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogi na czas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. **Koszty zakupu, dostarczenia i montażu rur dla zadań inwestycyjnych należą do Wykonawcy.**
6. Rodzaj i właściwości materiałów określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
7. Roboty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia, oraz roboty związane z odtworzeniem nawierzchni i usunięciem kolizji należą do Zamawiającego.
8. Odbiór robót budowlanych będzie się odbywał dla każdego zadania inwestycyjnego oddzielnie. Z odbioru będzie sporządzony protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Do odbioru robót Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, o których mowa w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dotyczące zastosowanych materiałów oraz raport z przebiegu przewiertu..

9. Przy prowadzeniu robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia kolizji oraz czynne pasy ruchu.
10. W czasie prowadzonych robót należy zagwarantować bezpieczne dojścia i dojazdy do posesji.
11. Przekazanie terenu budowy dla poszczególnych zadań inwestycyjnych nastąpi w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą.