



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dnia 14.06.2022 roku

WT.2370.22.6.2022

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnienia i modyfikacji treści swz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.22.2022, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych pn. Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (stan surowy zamknięty).*

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniach 09-10.06.2022r. do Zamawiającej wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), w postępowaniu nr WT.2370.22.2022, pn. *Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (stan surowy zamknięty).* Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzieloną na nie odpowiedzią oraz dokonaną modyfikacją:

Lp	Treść pytania	Udzielona odpowiedź/Dokonana modyfikacja
1.	Zgodnie z informacjami od producentów najwyższa klasa drewna to GL32c, nie ma klasy GL40, proszę zatem o wyjaśnienie jaką klasę drewna należy ująć w ofercie?	Zamawiająca wyjaśnia, iż podczas przygotowania oferty w kalkulacji należy ująć wykonanie konstrukcji z drewna klejonego, sporządzonej przez dostawcę tej konstrukcji, na podstawie projektu warsztatowego i obliczeń dla zadanych obciążeń. Dopuszcza się optymalizacje klasy drewna i przekrojów po wykonaniu projektu warsztatowego przez dostawcę i wytwórcę konstrukcji. W obliczeniach została przyjęta klasa GL40.
2.	Między zestawieniem elementów konstrukcji dachu a opisem na rysunku są rozbieżności – na zestawieniu płatwie 14 x 26 , na rysunku opisane 14 x 28, tak samo różni się długość dźwigara. Prosimy o wyjaśnienie czym należy się kierować sporządzając wycenę?	Zamawiająca wyjaśnia, iż w wycenie należy ująć przekrój płatwi o wymiarze 14x28cm. W wycenie oferent winien przyjąć długość dźwigarów z zapasem i po wykonaniu konstrukcji żelbetowych dokonać pomiarów i uwzględnić długości zgodnie z zapotrzebowaniem.
3.	Prosimy o podanie parametrów okien oznaczonych "O9", " O10" - brak w zestawieniu stolarki.	Zamawiająca wyjaśnia, iż parametry okien oznaczone "O9", " O10" opisane są w Załączniku nr 1.2_Dokumentacja_projektowa → 1.2.1_Architektura, →Rys_ZW1.

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		Parametry stolarki znajdują się w Załączniku nr 1.2_Dokumentacja_projektowa, →1.2.1_Architektura, →PROEJKT TECHNICZNY HalaSportowaOpis
4.	Prosimy o wskazanie okna "O13" ujętego w przedmiarze o wym. 0,9*0,9 oraz podanie parametrów wykonania. Brak w dokumentacji takiego elementu.	Zamawiająca wyjaśnia, iż okno "O13" o wym. 0,9*0,9 błędnie zostało umieszczone w przedmiarze robót. W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje Załącznik nr 1.3 Przedmiar robót po przez skreślenie w poz. 69 okna 0,9*0,9<O13">.
5.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu nie należy ujmować wykonania bramy "D0".	Zamawiająca wyjaśnia, iż w Załączniku nr 1.3 Przedmiar robót w poz 71 błędnie wskazano parametry bramy. W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje Załącznik nr 1.3 Przedmiar robót , poz. 71 zgodnie z poniższym: Jest: 2*2,20<Dw2> Zmienia się na: 2,9*3,0<D0>
6.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie drzwi "DW1", "DW3", "DW4" (drzwi mocowane w witrynach) oraz żadnych drzwi zewnętrznych ("DZ-1 - DZ9") oraz stolarki wewnętrznej ("D01-D29"). Elementy nie zostały ujęte w przedmiarze.	Zamawiająca wyjaśnia, iż podczas przygotowania oferty w kalkulacji należy ująć wykonanie drzwi "DW1", "DW3", "DW4" (drzwi mocowane w witrynach) oraz drzwi zewnętrzne ("DZ-1 - DZ9"). Ponadto w kalkulacji należy ująć wykonanie drzwi DW2. <u>Nie należy</u> wykonywać na etapie stanu surowego zamkniętego stolarki wewnętrznej ("D01-D29") oraz okien wewnętrznych O1-O8, O11-O13 określonych w poz 69 załącznika nr 1.3 Przedmiar robót. Okna O9-O10 błędnie zostały ujęte w poz. 69. Powyższe okna zostały ujęte w przedmiarze robót w poz. nr 70 i należy je uwzględnić podczas przygotowania oferty. W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje Załącznik nr 1.3 Przedmiar robót , poz. 69 zgodnie z poniższym:

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		<p>Jest:</p> <p>Montaż drzwi i okien aluminiowych zewnętrznych oszklonych na budowie : zgodnie z zestawieniem PW A m2</p> <p>2,70*1<O1 EI15>*2 m2 5,400 1,20*1<O2 EI15> m2 1,200 1,2*1,25<O3> m2 1,500 1,30*1,05<O4> 2,40*1,0<O5 EI15> m2 2,400 1,70*1<O6EI15> m2 1,700 2,15*1,0<O7E15>*2 m2 4,300 2,4*1<O8EI15> m2 2,400 1,8*1,3<O9> m2 2,340 2,0*3,20<O10> m2 6,400 1,95*2,00<O11EI15> m2 3,900 1,78*2,0<O12 EI15>*2 m2 7,120 2*1,25<O13 EI15> m2 2,500 0,9*0,9<O13"></p> <p>Zmienia się na:</p> <p>Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych i drzwi witryn DW1, DW2,DW3,DW4, DZ1-DZ9 oszklonych na budowie: zgodnie z zestawieniem PW A. m2 - 48,59</p>
7.	Prosimy o weryfikację ilości okien "O3" - w przedmiarze 1 szt., na rysunku oraz na zestawieniu 2 szt.	Zamawiająca wyjaśnia, iż okno "O3" błędnie zostało umieszczone w przedmiarze robót. W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje Załącznik nr 1.3 Przedmiar robót po przez skreślenie w poz. 69 okna 0,9*0,9<O13">.
8.	Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rys. K21, a rys. P2 dotyczącej grubości elementów żelbetowych trybun. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości elementów żelbetowych.	Zamawiająca ujednotolica grubość elementów żelbetowych trybun, jaką należy zastosować, poprzez naniesienie informacji na rys K21, W związku z powyższym Zamawiająca zamieszcza zmodyfikowany o uzupełnione dane rys. K21_po modyfikacji.

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

9.	Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w detale wykonania trybuny (rzut, przekrój, zbrojenie, szczegóły ścian) – brak projektu w tym zakresie	Zamawiająca wyjaśnia, iż zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pkt. 8 tabeli, zamieszcza poprawiony rysunek K21_po modyfikacji. Ponadto informuję, że detale wykonania trybun zostały określone w pierwotnie zamieszczonym rysunku K21.
10.	Proszę o jednoznaczne wskazanie wymiarów wieńców żelbetowych. Zgodnie z rys. K02 i K03 wieńiec W1 ma wymiar 24x25 cm, natomiast na rys. K05 i K06 ma wymiar 24x24cm.	Zamawiająca wyjaśnia, iż podczas przygotowania Załącznika nr 1.3 Przedmiar robót uwzględniono wykonanie wieńców żelbetowych o wymiarach 25x25cm.
11.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zestawienia zbrojenia dla poszczególnych elementów żelbetowych. Wykonawca zwraca uwagę, że występują znaczne rozbieżności pomiędzy zbiorczymi zestawieniami stali zbrojeniowej, a zestawieniami występującymi na rysunkach. Dla przykładu zgodnie z rys. K15-K20 łączna ilość stali zbrojeniowej dla płyt wynosi 129,3t, natomiast zgodnie z udostępnionym zestawieniem (plik o nazwie „zestawienie stali płyty wieńce”) łączna ilość stali zbrojeniowej to 67,1t. Nadto, Wykonawca zwraca uwagę, że ilość zbrojenia podana w przedmiarze robót jest znacząco zaniżona	Zamawiająca wyjaśnia, iż w Załączniku nr 1.3 Przedmiar robót, w poz. 17, błędnie podano ilość stali. Ilość stali jaką należy ująć podczas przygotowania oferty wynosi 191,461ton zgodnie z rys K15-K20 oraz K22. Jednocześnie Zamawiająca informuje, iż w Załączniku nr 1.2 Dokumentacja_projektowa, →1.2.2_Konstrukcja→1.2.2.2_zestawienia_stali usuwa plik „zestawienie stali płyty wieńce”, którego nie należy uwzględniać podczas sporządzania oferty.
12.	Czy wykonanie instalacji odgromowej wchodzi w zakres postępowania?	Zamawiająca informuje, iż wykonanie instalacji odgromowej wchodzi w zakres robót. W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje Załącznik 1.3 Przedmiar robót poprzez dodanie działu 1.17 - Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa - wykonanie do punktów montażu szyn wyrównawczych i złączy kontrolnych : poz. nr 201 - Montaż uziumów otokowych bednarką FeZn 30x4 poz. nr 202- Ułożenie bednarki FeZn 25x4 w budynku
13.	Proszę o określenie, czy ściany fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe czy jako murowane z bloczka? Zgodnie rys. P2 - ściany żelbetowe,	Zamawiająca doprecyzowuje, iż ściany fundamentowe należy wykonać jako murowane z bloczka betonowego. Na rysunku P2 błędnie wskazano wykonanie ścian fundamentowych jako żelbetowe.

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

	natomiast zgodnie z opisem technicznym - ściany murowane z bloczka.	
14.	Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w celu rzetelnego przygotowania oferty co wiąże się z wnikliwą analizą dokumentacji projektowej na dzień 30.06.2022 r.	Zamawiająca wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 30.06.2022 r .

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe modyfikacje uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej warunkami zamówienia)

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia swz oraz modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>) zamieszcza poprawiony „Załącznik nr 1.3_Przedmiar robót _po modyfikacji_1” oraz rysunek „K21_po modyfikacji”. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać powyższe załączniki uwzględniające powyższe modyfikacje.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów swz, termin składania oraz otwarcia ofert **ulega zmianie.**

Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert: 30.06.2022 r. godz. 10:45

Termin otwarcia ofert: 30.06.2022 r. godz.11:15

Okres związania ofertą: do 29.07.2022 r.