

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa torowiska SKW po uszkodzeniu przez sprzęt używany przez PGW Wody Polskie
ADRES INWESTYCJI : Odcinek Starachowice - Lipie
INWESTOR : Powiat Starachowicki
ADRES INWESTORA : Ul.dr Władysława borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
BRANŻA : Budowlana - kolejowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Garbarczyk
DATA OPRACOWANIA : 17-04-2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17-04-2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace konserwatorskie torowiska Starachowickiej Kolei Dojazdowej - Odcinek Starachowice - Lipie					
1		NOWE			
1 d.1	KNR 2-37 0413-02 analogia	Naprawa toru kolejowego z ciągłą wymianą podkładów drewnianych i elementów mocujących o rozstawie 750 mm na podsypce z tłucznia	szt.		
		62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
2 d.1	KNR 2-37 0705-01	Przewóz podkładów kolejowych drewnianych - odwóz starych wraz z utylizacją	km* 10000s z km* 10000s z		
		0.03		0.030	
				RAZEM	0.030
3 d.1	KNR 2-37 0405-05	Ręczne podnoszenie toru warstwami grubości 8 cm. Podsypka z tłucznia. Podkłady drewniane.	km		
		0.03	km	0.030	
				RAZEM	0.030
4 d.1	KNP 16 0148-02.01	Oprofilowanie nowo ułożonego toru na podsypce z tłucznia	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000