

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Budowa: ROZBIÓRKA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY,
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKÓW, SCHODOÓW
ZEWNĘTRZNYCH OGRODZENIA

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: UL. KOŚCIELNA 34 A DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Budowa: ROZBIÓRKA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY,
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKÓW, SCHODOÓW
ZEWNĘTRZNYCH OGRODZENIA

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: UL. KOŚCIELNA 34 A DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

24-03-2022

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: ROZBIÓRKA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY,
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKÓW, SCHODOÓW
ZEWNĘTRZNYCH OGRODZENIA

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: UL. KOŚCIELNA 34 A DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

24-03-2022

						SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe					
1	10	KNR	404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m²	540,391
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		9,19*19,69+4,78*10,88+12,91*18,91+3,0*5,37+6,91*6,83		540,391
1	20	KNR	404-03-05-03-00	Rozebranie dachu i stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm	m³	380,390
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		540,391*0,3*2+6,97*10,41*0,3+10,43*10,99*0,3		380,390
1	30	KNR	404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	515,435
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		(26,55*2+30,53*2+30,53+19,6*2+4,5)*0,38*7,20		515,435
1	40	KNR	404-01-01-06-00	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	79,520
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		(6,97*2+10,41*2+10,4*3+10,9*3)*2,6*0,31		79,520
1	50	KNR	404-03-01-03-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m³	28,572
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		(6,97*10,41+10,73*10,99)*0,15		28,572
1	60	KNR	404-03-02-01-00	Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów grub do 70 cm	m³	75,356
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		(26,55*2+30,53*2+30,53+19,6*2+4,50)*0,8*0,5		75,356
1	70	KNR	404-11-03-03-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	1193,947
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		380,39+515,435+79,52+28,572+75,356+57,056+14,562+9,626+278,585*0,12		1193,947
1	80	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	1193,947
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		380,39+515,435+79,52+28,572+75,356+57,056+14,562+9,626+278,585*0,12		1193,947
1	90	KNR	404-11-03-05-00	Dodatek za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m³	1193,947
1	100		000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m³	1193,947
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		1193,947		1193,947
1	110	KNR	404-03-03-02-00	Rozebranie ścian , przykrycie i dna zbiornika bezodpływowego żelbetowych grub do 30 cm	m³	57,056
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		((14,90*2+6,55*2)*2,1+(14,9*6,55*2))*0,2		57,056
1	120	KNR	404-07-01-06-00	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stal OC ø 65-80	metr	35,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		35		35,000
1	130	KNR	404-07-03-02-00	Demontaż przewodów kanalizacyjnych ø 80-150 - przyłącze kanalizacyjne i deszczowe	metr	72,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1		28+44		72,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	140	KNR 402-04-09-07-00	Demontaż kotła i osprzętu w kotłowni	kmpl	1,000
1	150	KNR 402-04-17-02-00	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	szt	1,000
1	160	KNR 402-04-17-08-00	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	szt	1,000
1	170	KNR 402-04-16-01-00	Demontaż naczynia wyrównawczego	szt	2,000
1	180	KNR 402-04-18-01-00	Demontaż stacji uzdatniania wody	szt	1,000
1	190	KNR 402-05-06-06-00	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych	metr	38,000
1	200	KNR 404-01-02-08-00	Rozebranie murków oporowych	m ³	14,562
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(6,87+3,8+21,69)*1,50*0,3		14,562
1	210	KNR 404-03-05-03-00	Rozebranie schodów wejściowych żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm	m ³	9,626
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,65*6,90*0,3		9,626
1	220	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	686,772
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	19,54*35,147		686,772
1	230	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 2 cm	m ²	686,772
1	240	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych grub 12 cm	m ²	278,585
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,3*7,47+8,88*3,62+12,15*6,13+5,24*9,58		278,585
1	250	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia na słupkach stalowych	m ²	104,524
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(18,15+35,14+26,08+9,09+34,56+26,3)*0,7		104,524
1	260	KNR 510-00-23-01-00	Demontaż słupa oświetleniowego	szt	3,000
1	270	KNR 404-11-03-03-00	Załadunek gruzu - asfaltowego koparko-ladowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	34,339
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	686,772*0,05		34,339
1	280	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	34,339
1	290	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m ³	34,339
1	300	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko i utylizację	m ³	34,339
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34,339		34,339
1	310	KNR 201-02-30-01-00	Zasypanie wykopów po rozbiórce z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 z dowozem piasku	m ³	617,110
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(6,97*10,4+10,43*10,99)*1,80+75,356+14,9*6,55*2,1		617,110
1	320	KNR 201-02-36-03-00	Zagęszczanie nawiezione go piasku zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m ³	617,110
1	330	KNR 201-02-33-02-00	Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3	m ²	1553,491
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	278,585+686,772+32,085+9,708+5,95+540,391		1553,491
1	340	000-00-00-00-00+	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
1	350	KNR 225-03-09-01-00	Ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej	m ²	223,980
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(18,15+35,14+26,08+9,09+34,56+26,3)*1,5		223,980

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Budowa: ROZBIÓRKA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY,
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKÓW, SCHODOÓW
ZEWNĘTRZNYCH OGRODZENIA

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: UL. KOŚCIELNA 34 A DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

24-03-2022

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 404-05-09-03-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	540,391
1	20	KNR 404-03-05-03-00 Rozebranie dachu i stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm	m ³	380,390
1	30	KNR 404-01-02-02-00 Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	515,435
1	40	KNR 404-01-01-06-00 Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	79,520
1	50	KNR 404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m ³	28,572
1	60	KNR 404-03-02-01-00 Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm	m ³	75,356
1	70	KNR 404-11-03-03-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	1193,947
1	80	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	1193,947
1	90	KNR 404-11-03-05-00 Dodatk za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m ³	1193,947
1	100	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	1193,947
1	110	KNR 404-03-03-02-00 Rozebranie ścian , przykrycie i dna zbiornika bezodpływowego żelbetowych grub do 30 cm	m ³	57,056
1	120	KNR 404-07-01-06-00 Demontaż przewodów wodociągowych z rur stal OC ø 65-80	metr	35,000
1	130	KNR 404-07-03-02-00 Demontaż przewodów kanalizacyjnych ø 80-150 - przyłącze kanalizacyjne i deszczowe	metr	72,000
1	140	KNR 402-04-09-07-00 Demontaż kotła i osprzętu w kotłowni	kmpl	1,000
1	150	KNR 402-04-17-02-00 Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	szt	1,000
1	160	KNR 402-04-17-08-00 Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	szt	1,000
1	170	KNR 402-04-16-01-00 Demontaż naczynia wyrównawczego	szt	2,000

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	180	KNR 402-04-18-01-00 Demontaż stacji uzdatniania wody	szt	1,000
1	190	KNR 402-05-06-06-00 Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych	metr	38,000
1	200	KNR 404-01-02-08-00 Rozebranie murków oporowych	m³	14,562
1	210	KNR 404-03-05-03-00 Rozebranie schodów wejściowych żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm	m³	9,626
1	220	KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m²	686,772
1	230	KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 2 cm	m²	686,772
1	240	KNR 231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych grub 12 cm	m²	278,585
1	250	KNR 225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia na słupkach stalowych	m²	104,524
1	260	KNR 510-00-23-01-00 Demontaż słupa oświetleniowego	szt	3,000
1	270	KNR 404-11-03-03-00 Załadunek gruzu - asfaltowego koparko-ladowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	34,339
1	280	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	34,339
1	290	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m³	34,339
1	300	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko i utylizację	m³	34,339
1	310	KNR 201-02-30-01-00 Zasypanie wykopów po rozbiórce z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 z dowozem piasku	m³	617,110
1	320	KNR 201-02-36-03-00 Zagęszczanie nawiezione go piasku zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m³	617,110
1	330	KNR 201-02-33-02-00 Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3	m²	1553,491
1	340	000-00-00-00-00+ Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
1	350	KNR 225-03-09-01-00 Ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej	m²	223,980
OGÓŁEM KOSZTORYS					