

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw we wsi Biernatki.**

### II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż sześciokąta gimnastycznego na działce nr 101/1 w Biernatkach.

Stan istniejący:

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na działce o nr ewid. 101/1 przy ul. Al.Flensa w miejscowości Biernatki. Przedmiotowa działka jest zabudowana przez plac zabaw, wiatę piknikową i boisko.

Stan projektowany:

Zaprojektowano urządzenie – sześciokąt gimnastyczny o konstrukcji drewnianej.

W projekcie podano nazwę własną urządzenia jako przykładową. W skład zestawu zabawowego powinna wchodzić: drabinka pojedyncza, drabinka potrójna (szeroka), urządzenie „trapez”. Całość powinna zostać pomalowana w niemonotonne kolory. Inwestor zastrzega konieczność akceptacji rozwiązania kolorystycznego przed montażem.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie podłoża bezpiecznego pod urządzenia.

### **Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:**

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchni pod zestawem zabawowym, montaż urządzenia, roboty wykończeniowe.

### **Prace przygotowawcze:**

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

### **Roboty różne:**

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu **przed montażem urządzenia** wszystkich krajowych deklaracji właściwości użytkowych i atestów zastosowanych materiałów i urządzeń, a po zakończeniu robót wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., oddanie do użytkowania).

Zamawiający będzie wymagał certyfikatów na wszystkie urządzenia wydanych przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie zgodności urządzeń placu zabaw oraz ich montażu z normą PN-EN 1176 a także dokumentów zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.1570) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) w zakresie zgodności urządzeń placu zabaw z normą PN-EN 1176.

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP

i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

### III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania **10 grudnia 2018r.**

Wymagany termin dostarczenia potwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej **10 stycznia 2019r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

**Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

**W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

### IV. Załączniki

1. Projekt doposażenia istniejącego placu zabaw.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Projekt umowy.

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
  
Bronisław Dominiak