

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-05-25

## WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytania i odpowiedzi.**

1. w przedmiarze robót budowlanych ujęta jest pozycja "remont dachu części istniejącej" - czy zakres ten dotyczy tego postępowania, jeśli tak to proszę o podanie zakresu remontu,

**Odpowiedź.**

Remont istniejącego dachu przylegającego do zaprojektowanej rozbudowy szkoły, dotyczy pasa o szer. 6m - gdzie jak pokazano na rysunku rzutu dachu należy zamontować 3 szt. okien połaciowych zgodnie z opisem typu okna na rysunku podanym. Zatem ten remont istniejącego dachu zawężony jest do montażu tych 3 szt. okien w istniejącym dachu, ich obrobieniu + naprawie pokrycia dachowego z papy wokół tych okien. Przyjąć do kalkulacji nowe pokrycie papowe na obszarze 6x15 m

2. czy w części budynku istniejącego na dachu przewiduje się montaż 3 okien dachowych Fakro?

**Odpowiedź.**

TAK. jak opisano powyżej + jak pokazuje rysunek rzutu dachu

3. również w przedmiarze ujęta jest dostawa i montaż ścianki mobilnej - natomiast w dokumentacji 1K-systemowa ruchoma ściana działowa - czy jest to równoważne, proszę o podanie wytycznych do ww ścianki,

**Odpowiedź.**

Tak, opisy są równoważne. Należy doposażyć pomieszczenie auli w składaną, ściankę umożliwiającą przegrodzenie pomieszczenia . Ścianka ma spełniać wymogi przegrody od strony akustycznej wymaganej dla sali konferencyjnych .

4. w pom. 1.02 pojawia się podest - proszę o wytyczne wykonania,

**Odpowiedź.**

W auli (pom. 1.02) należy wykonać w konstrukcji drewnianej podest sceniczny. Podkonstrukcja z drewna z belek krawędziowych 12x12 cm, poszycie podestu ze sklejki gr. 28 mm, wykończonej górną wykładziną z paneli winylowych jak cała podłoga auli .

5. proszę o weryfikację zestawień stolarki okiennej i drzwiowej z dokumentacją i przedmiarem - dokumenty te nie są jednolite,

**Odpowiedź.**

**Do kalkulacji przyjąć za nadrzędne wytyczne zapisane na rysunkach zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.**

6. pochwyty balustrad wewnętrznych ma być: zgodnie z opisem technicznym drewniany czy zgodnie z rysunkami balustrad - stalowy?

**Odpowiedź.**

**Do kalkulacji przyjąć pochwyty stalowy zgodnie z rysunkiem balustrady.**

W celu udzielenie wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert zmienia się termin składania ofert i ustala nowy na:

**30.05.2022 r. godz. 10:00 .**

**Otwarcie ofert nastąpi: 30.05.2022 r. godz. 10:15 .**

**Termin związania ofertą: do 29.06.2022 r.**

Za Zamawiającego

Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski