

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa drogi gminne w m. Zielin, dz. nr 873 | | | | | | |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | ha | $665 \cdot 2.0 \cdot 2 / 10000 = 0.266$ | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNNR 2-01 0111-03 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu | m ² | $665 \cdot 2.0 \cdot 2 = 2660.000$ | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze | | | | | | 0.00 |
| 2 | | Roboty drogowe | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wraz z wykonaniem mapy powykonawczej | km | 0.665 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.2 | KNNR 2-01 0207-02 0214-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość 7 km - wykonanie koryta | m ³ | $665 \cdot 5 \cdot 0.28 = 931.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.5 cm - analogia Krotność = 0.5 | m ² | $665 \cdot 5 = 3325.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m ² | $665 \cdot 4 = 2660.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | $665 \cdot 4 = 2660.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm | m ² | $665 \cdot 4 = 2660.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | $665 \cdot 4 = 2660.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | $665 \cdot 4 = 2660.000$ | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.2 | KNNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | $665 \cdot 0.5 \cdot 2 = 665.000$ | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Roboty drogowe | | | | | | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Ranowo, dz. nr 346/29 346/30 | | | | | | |
| 1 | | Roboty drogowe | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wraz z wykonaniem mapy powykonawczej | km | 0.175 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0804-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm | m ² | 70*4.2+105* 3.2 = 630.000 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0212-08 0214-04 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.4 km - analogia wywóz brukowca | m ³ | (70*4.2+105* 3.2)*0.2 = 126.000 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0207-02 0214-04 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość 4 km - wykonanie koryta po usunięciu brukowca | m ³ | (70*4.2+105* 3.2)*0.08 = 50.400 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m ³ | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik na połączeniu z wjazdem na osiedle do dz. 346/30 | m | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.5 cm - analogia Krotność = 0.5 | m ² | 70*4.2+105* 3.2 = 630.000 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m ² | 70*4.2+105* 3.2 = 630.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 630 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.1 | KNNR 6 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm | m ² | 630 | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 630 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 630 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Roboty drogowe | | | | | | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł