

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont zewnętrznych schodów, dróg, chodników nawierzchni dziedzińców itd  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 19 im. W. Korfanteo w Katowicach ul. Krzyżowa 12  
INWESTOR : Miasto Katowice  
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Młyńska 4

DATA OPRACOWANIA : 29.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.08.2023

Data zatwierdzenia  
**INSPEKTOR NADZORU**  
*Anna Gąsior*  
ul. Młyńska - bud. nr 666/91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - chodnik wzdłuż budynku szkoły z płyt chodnikowych 50*50 cm oraz przy schodach do kuchni 2,2*37,0 + 6,9*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87,610	 87,610
				RAZEM	87,610
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- obudowy przy okienkach w piwnicznych pod kuchnią i przy schodach do kuchni 1,0*0,2* 6,9+ 3,0*0,2*0,6+0,8*0,9*0,2+ 6,4*0,3*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
3	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 19,0	m m	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 37,0	m m	 37,000	 37,000
				RAZEM	37,000
5	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm - pas przy kuchni 13,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 2,2*37,0+ 6,7*2,0+ 3,0*2,0+13,0*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,300	 133,300
				RAZEM	133,300
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2,2*37,0+ 6,7*2,0+ 3,0*2,0+13,0*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,300	 133,300
				RAZEM	133,300
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 2,2*37,0+ 6,7*2,0+ 3,0*2,0+13,0*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,300	 133,300
				RAZEM	133,300
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (37,0+19,0+22,0)*0,2*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,560	 1,560
				RAZEM	1,560
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 26 mb i 37,0 mb obrzeże 6*20 cm 26+37,0	m m	 63,000	 63,000
				RAZEM	63,000
11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 2,1*37,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,700	 77,700
				RAZEM	77,700
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,600	 55,600
				RAZEM	55,600
13	kal własna	Obudowa 3 okienek piwnicznych obudową systemową o wym szer. 0,6, długość 1,0, wysokość 1,0 m wraz zaizolowaniem ściany na powierzchni 8,2 m <sup>2</sup> i podłączeniem odpływów z obudów do studzienki ( odcinek 3,4 mb fi 100 mm) 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,25*0,9*1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,225	 0,225
				RAZEM	0,225
15	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1,1*1,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,430	 1,430
				RAZEM	1,430
16	kal. własna	Zasypanie przestrzeni pod schodami po zamurowaniu okienka ok. 3,0 m <sup>3</sup> 3,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych przy schodach do kuchni	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,3*1,0	m <sup>2</sup>	7,300	
				RAZEM	7,300
18	KNNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni ( ściana wejścia do kuchni). Farba silikatowa zewnętrzna. 26,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,000	
				RAZEM	26,000
19	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 13 km gruzu, ziemi mieszanki bitumicznej  11,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11,300	
				RAZEM	11,300