


Kratownica K1 - 2szt



Spoiny nieoznaczone należy wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7 grubości cieńszego elementu. Rysunki warsztatowe należy rozpatrywać łącznie z rzutami konstrukcyjnymi w celu sprawdzenia poprawności zadanej geometrii

Stal S355

Wszystkie cięgna i otwory wykonane na montażu należy zabezpieczyć farbą. Profile przed montażem należy przechowywać w suchym miejscu, pod przykryciem. Rys. rozpatrywać łącznie z rzutem fundamentów, przyziemia i widokami ścian w celu sprawdzenia poprawności zadanej geometrii. Ściany zewnętrzne wg projektu branży architektonicznej. Kratownica montowana za pomocą marki stalowej do wieńca W2.

| Zestawienie stali jednej kratownicy stalowej | | | | | | |
|--|-----------|--------------|-------|-------------|-----------------------|------------|
| Nr | Nazwa | Profil | Ilość | Długość [m] | Masa elementu [kg/mb] | Masa razem |
| 1 | Pas górny | RK 120x120x5 | 2 | 5.59 | 17,84 | 199,45 |
| 2 | Pas dolny | RK 100x100x5 | 1 | 10.62 | 14,70 | 156,11 |
| 3 | Słupek | RK 60x60x4 | 1 | 1.78 | 6,90 | 12,28 |
| 4 | Słupek | RK 60x60x4 | 2 | 1.33 | 6,90 | 18,35 |
| 5 | Słupek | RK 60x60x4 | 2 | 0.85 | 6,90 | 11,73 |
| 6 | Słupek | RK 60x60x4 | 2 | 0.38 | 6,90 | 5,24 |
| 7 | Krzyżulec | RK 60x60x4 | 4 | 1.75 | 6,90 | 48,30 |
| 8 | Krzyżulec | RK 60x60x4 | 2 | 1.17 | 6,90 | 16,15 |
| 9 | Suma | | | | | 468,00 |

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1A
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ
Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl

Nazwa inwestycji: Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym

Adres inwestycji: Dz. nr 370/2 obr. Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyń

Inwestor: Gmina Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--------------------------|--|
| KRATOWNICA STALOWA | Branża : Konstrukcja | | Nr rysunku K12 | |
| | DATA: Wrzesień 2023 | SKALA: 1:50 | | |
| Imię i nazwisko projektanta: | Nr uprawnień | Podpis | | |
| mgr inż. Kamil Maciejewski | KUP/0005/PBKb/16 <small>do proj. konstrukcyjno-budowlanego bez ograniczeń</small> | | | |
| | | | | |