

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont podbitki dachowej, obróbek blacharskich, udrożnienie rur spustowych i przykanalików
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 65 - willa "WEST ENDE"
INWESTOR : UNIwersytet Szczeciński
ADRES INWESTORA : al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin INGLOT (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 9-21 d.1 0405-03	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą natrysku 86,00*0,50	m ² m ²	 43,000	 43,000
				RAZEM	43,000
2	KNR 4-01 d.1 1211-04 analogia	Opalenie istniejącej farby olejnej na podbitce poz.1	m ² m ²	 43,000	 43,000
				RAZEM	43,000
3	KNR 4-01 d.1 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 0,1*poz.1	m ² m ²	 4,300	 4,300
				RAZEM	4,300
4	kalk. własna	Dobicie istniejącego deskowania poz.1-poz.3	m ² m ²	 38,700	 38,700
				RAZEM	38,700
5	KNR 13-12 d.1 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie poz.1	m ² m ²	 43,000	 43,000
				RAZEM	43,000
6	KNR 4-05II d.1 0122-04	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-05II d.1 0122-05	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
9	NNRNKB d.1 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15 analogia	Czas pracy podnośnika koszowego (poz.:1,2,3,4,5)			