

## PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Malowanie pokrycia dachowego budynku Domu Kultury w m. Kurzelów, gm.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Malowanie pokrycia dachowego budynku Domu Kultury w m. Kurzelów, gm.</b>					
1	KNR 7-12 0101-01 z.o.3.3.	Czyszczenie przez szrotkowanie powierzchni dachu	m2		
		630,000	m2	630,000	
				RAZEM	<b>630,000</b>
2	KNR-W 7-12 0105-01 z.o.3.3.	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		630,000	m2	630,000	
				RAZEM	<b>630,000</b>
3	KNR-W 7-12 0205-01 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania - Polrust	m2		
		378,000	m2	378,000	
				RAZEM	<b>378,000</b>
4	KNR-W 7-12 0205-01 z.o.3.3.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		630,000	m2	630,000	
				RAZEM	<b>630,000</b>
5	KNR-W 7-12 0211-01 z.o.3.3.	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		630,000 * 2	m2	1 260,000	
				RAZEM	<b>1 260,000</b>