

UWAGA:
ostateczny poziom projektowanych fundamentów należy dostosować do poziomu istniejących fundamentów

PRZEKRÓJ B-B

A
- blacha trapezowa
- łaty 5x6cm
- kontrłaty 6x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 7x16cm
- wełna mineralna 20cm
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

B
- marmoleum /płytki gres.
- wylewka zbrojona 4cm
- folia budowlana
- styropian 4cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

B' sanitariaty,pom. soc.,
- płytki gres.
- wylewka zbrojona 4cm
- folia paroizolacyjna
- styropian 4cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

C
- marmoleum /płytki gres..
- wylewka 5cm
- styropian 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa asfaltowa
- chudy beton 10cm
- piasek 5cm
- grunt rodzimy - ubity

D
- płytki gres. 1cm
- wylewka wyrównawcza 2cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

E
- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- styropian (w spadku 20-50cm)
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

ELEMENT WIĘŹBY DACHOWEJ:

KROKWIE	- 7x16cm
PŁATWIE	- 16x16cm
SŁUPKI	- 16x16cm
MIECZE	- 10x12cm
PODWALINY	- 16x16cm
MURŁATY	- 16x16cm

ZGODNY Z PROJEKTEM
SPRAWDZAŁ/A/Y/
ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM
AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
KOMPLEKSOWA
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 87
tel./fax 018 443 79 31, 0606 484 827
443 77 63, 443 79 31

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY
INWESTOR: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ADRES: KOPI WARSZAWA-ZACHÓD
W BABICACH STARYCH UL. WARSZAWSKA/WARSZAWA UL. NOWOLIPIE 2
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJE
PRZEDMIOT PROJEKTU: PRZEKRÓJ B-B

DATA: lipiec 2004
SKALA: 1:50
NUMER RYSUNKU: 9