

PRZEKRÓJ C-C

A
- blacha trapezowa
- łaty 5x6cm
- kontrłaty 6x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 7x16cm
- wełna mineralna 20cm
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

B
- marmoleum /płytki gres.
- wylewka zbrojona 4cm
- folia budowlana
- styropian 4cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

B' sanitariaty,pom. soc.,
- płytki gres.
- wylewka zbrojona 4cm
- folia paroizolacyjna
- styropian 4cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

C
- marmoleum /płytki gres.
- wylewka 5cm
- styropian 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa asfaltowa
- chudy beton 10cm
- piasek 5cm
- grunt rodzimy - ubity

D
- płytki gres. 1cm
- wylewka wyrównawcza 2cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

E
- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- styropian (w spadku 20-50cm)
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

ELEMENT WIĘŹBY DACHOWEJ:

KROKWIE - 7x16cm
PŁATWIE - 16x16cm
SŁUPKI - 16x16cm
MIECZE - 10x12cm
PODWALINY - 16x16cm
MURŁATY - 16x16cm

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
KOMPLEKSOWA INWESTYCJI
Marek Smaga i wspólnicy Sp.J.
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 67
NIP 734-001-03-66 REGON 490461827
tel./fax 443 77 83, 443 73 31

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY

ADRES INWESTYCJI: KPP WARSZAWA-ZACHÓD W BABICACH STARYCH UL. WARSZAWSKA

INWESTOR: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI WARSZAWA UL. NOWOLIPIE 2

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA,KONSTRUKCJE

PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C

DATA: lipiec 2004

SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU: 10