

PRZEKRÓJ E-E

C
- marmoleum /płytki gres.
- wylewka 5cm
- styropian 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa asfaltowa tynk cem-wap 1cm
- chudy beton 10cm
- piasek 5cm
- grunt rodzimy - ubity

D
- płytki gres. 1cm
- wylewka wyrównawcza 2cm
- płyta żelbetowa-wg konstr.

E
- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- styropian (w spadku 20-50cm)
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

ELEMENT WIĘŹBY DACHOWEJ:

KROKWIE	- 7x16cm
PŁATWIE	- 16x16cm
SŁUPKI	- 16x16cm
MIECZE	- 10x12cm
PODWALINY	- 16x16cm
MURŁATY	- 16x16cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
KOMPLEKSOWA INWESTYCJI
Marek Szczepanowski Inspektor Nr 1
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 67
NIP 734-001-03-68 REGON 480481827
tel./fax 443 77 83, 443 73 31

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY

ADRES INWESTYCJI: KPP WARSZAWA-ZACHÓD W BABICACH STARYCH UL. WARSZAWSKA

INWESTOR: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI WARSZAWA UL. NOWOLIPIE 2

BRANŻA: ARCHITEKTURA,KONSTRUKCJE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ E-E

DATA: lipiec 2004

SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU: 12