E

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- styropian (w spadku 20-50cm)
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa-wg konstr.
- tynk cem-wap 1cm

C

- marmoleum /płytki gres.
- wylewka 5cm
- styropian 4cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa asfaltowa
- chudy beton 10cm
- piasek 5cm
- grunt rodzimy - ubity



PRZEKRÓJ D-D

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
KOMPLEKSOWA INWESTYCJI
Marek Smaga i wspólnicy Sp.J.
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 67
NIP 734-001-03-66, REGON 490461827
tel./fax 443 77 83, 443 73 31

OBIEKT
BUDYNEK BIUROWY

ADRES INWESTYCJI
KPP WARSZAWA-ZACHÓD
W BABICACH STARYCH UL. WARSZAWSKA

INWESTOR
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
WARSZAWA UL. NOWOLIPIE 2

BRANŻA
ARCHITEKTURA,KONSTRUKCJE

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU
PRZEKRÓJ D-D

DATA lipiec 2004

SKALA 1:50

NUMER RYSUNKU 11