

Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 3918E w m. Dobrenice

PRZEDMIAR

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 740 mb	km	1
2		ścinka poboczy wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku i jego zagospodarowaniem 2*740*0.5	m ²	740
3		utwardzenie tłuczniem 0-31,5 mm grubości 10 cm 2*740*0.5	m ²	740

Piotrków Tryb. dn. 2023.10.03