

ZP.271.01.2020.1022

Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót część nr 7

Przedmiotem zamówienia **części nr 7** jest adaptacja w postaci **prac malarskich, renowacji podłogi wraz z zakupem materiału w 1 pracowni:**

1. Informatycznej znajdującej się w **Zespole Szkół Nr 4**, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz.

związana z realizacją projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR..

Zakres prac dla przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze.

Termin wykonania prac: do **31.08.2020r.**

1. Przedmiar robót w pracowni Informatycznej znajdującej się w Zespole Szkół Nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz

Montaż zgodnie ze schematem, odbiór przez pracownika jednostki.

Lp	Opis	Jednostka miary	ilość
1	Renowacja podłogi - sala K3 ul. Kochanowskiego 9 (Pracownia informatyczna)		
	1. Należy usunąć starą posadzkę i wyrównać nierówności	m2	60
	2. Pod panele umieścić gąbkę wys. min 4mm	m2	60
	3. W pomieszczeniu pracowni dydaktycznej należy wykonać posadzkę z paneli podłogowych w jasnym kolorze (jesion, orzech) o podwyższonej odporności na ścieranie (co najmniej AC4 i grubości 8mm);	m2	60
	4. Pod panelami należy wykonać wyrównanie podłoża	m2	60
	5. Posadzkę należy ułożyć na parkiecie.	m2	60
	6. Wykonać posadzkę z paneli podłogowych w jasnym kolorze o podwyższonej odporności na ścieranie (co najmniej AC4 i grubość 8 mm) w kolorze jasnoszarym lub beżowym.		
	7. Posadzkę należy zakończyć przy ścianach listwami w jasnym kolorze, wraz z zakończeniami i narożnikami. Przy drzwiach posadzka na łączeniu posiada listwy ozdobne zabezpieczające. Kolory do akceptacji odbiorcy.	m	31



ZP.271.01.2020.1022

2	Prace malarskie - sala K3 ul. Kochanowskiego 9 (Pracownia informatyczna)		
	1. Ściany – należy usunąć stare powłoki malarskie, wyrównać powierzchnię, położyć gładź szpachlową wykonać szlifowanie oraz gruntowanie wymalować jasnymi (np. jasny szary) farbami przeznaczonymi do jednostek edukacyjnych. Do wysokości co najmniej 1,6 m ściany należy pokryć dodatkowo lakierem bezbarwnym do lamperii.	m2	120
	2. Sufity – wykonać stelaż podwieszany z kasetonów.	m2	60