

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i wymiana stolarki okiennej na a I, II i IIIp ietrze w budynku WBiA
ADRES INWESTYCJI : UL. NADBYSTRZYCKA 40 , 20-618 LUBLIN
INWESTOR : Politechnika Lubelska
ADRES INWESTORA : 20-618 LUBLIN UL. NADBYSTRZYCKA 38D
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,69*1,74*13 <okna 114,208,312,311> 1,74*1,74*3< okna pom. 114,208,312>	m ² m ² m ²	 60,85 9,08	
				RAZEM	69,93
2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych, uchylno-rozwieranych, uchylnych - pięcioskrzydłowych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Uw=0,9 W/m2K 2,69*1,74*13 <okna 114,208,312,311>	m ² m ²	 60,85	
				RAZEM	60,85
3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych, uchylno-rozwieranych, uchylnych czteroskrzydłowych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Uw=0,9 W/m2K 1,74*1,74*3< okna pom. 114,208,312>	m ² m ²	 9,08	
				RAZEM	9,08
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie parapetów folią 2,69*0,50*13+1,74*0,50*3	m ² m ²	 20,10	
				RAZEM	20,10
5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - uzupełnienie przyjęte na pow 25% (1,74*2+2,69)*13*0,25+(1,74*2+1,74)*0,25*3	m m	 23,97	
				RAZEM	23,97
6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami- przyjęte na pow. 75% (1,74*2+2,69)*13*0,75+(1,74*2+1,74)*0,75*3	m m	 71,90	
				RAZEM	71,90
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na gładziach okiennych (1,74*2+2,69)*13*0,45+(1,74*2+1,74)*1*0,45*3	m ² m ²	 43,14	
				RAZEM	43,14
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - analogia gładzi i miejscowe ścian po wymianie stolarki okiennej - w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki w pokojach (1,74*2+2,69)*13*0,80+(1,74*2+1,74)*1*0,80*3	m ² m ²	 76,70	
				RAZEM	76,70
9	kalk. własna	Naprawa istniejących parapetów zew. z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm po montażu stolarki okien polegająca na z wyprostowaniu istniejących obróbek przymocowaniu do ramy okiennej i uszczelnieniu uszczelniającym dekarским połączenia ramy okiennej i parapetu oraz uszczelnienie silikonem na połączeniu ramy okiennej i parapetu wewnętrznego 2,69*13+1,74*3	m m	 40,19	
				RAZEM	40,19
10	kalk. własna	Wstawienia nawiewników higrosterowanych o przepływie powietrza 5-29m3/h w kolorze białym 13<okna 2,69x1,74m w pom 114,208,312,311> 3<okna 1,74x1,74m w pom.114,208,312>	szt szt szt	 13,00 3,00	
				RAZEM	16,00
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - z kosztami przyjęcia na wysypisko (2,69*1,74*13+1,74*1,74*3)*0,08<okna>	m ³ m ³	 5,59	
				RAZEM	5,59