

**SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI BRNAŻA SANITARNA ZADANIE 4**

№	Opis robót		ILOŚĆ	Razem	Cena jednostkowa PLN NETTO	Wartość robót PLN NETTO
1.	Budowa i kanalizacji deszczowej Ø200-500 z PVC-U SN8 ze ścianka litą wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, montaż studni, montaż wpustów i przykanalików do wpustów.	mb	510	510,00	0,00 zł	0,00 zł
2	Budowa i kanalizacji sanitarnej Ø200 z PVC-U SN8 ze ścianka litą wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, montaż studni,	mb	525	525,00	0,00 zł	0,00 zł
3	Budowa sieci wodociągowej Ø160 PE-HD SDR 17 wraz z kształtkami, wykonanie wykopu, posadowienie rurociągu na podsypce i w obsypce piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopu, mhydrantów, trójników i zasuw, oznaczenie tasma wodociagu, przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji.	mb.	510	510,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>WARTOŚĆ SZACUNKOWA ROBÓT NETTO</b>						<b>0,00 zł</b>
<b>WARTOŚĆ SZACUNKOWA ROBÓT BRÓTTO (23 % VAT)</b>						<b>0,00 zł</b>