















ZESTAWIENIE STOLARKI- DRZWI WEWNĘTRZNE											DRZWI ZEWNĘTRZNE									
NAZWA		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		Dz1		
SCHEMAT																				
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	So	101		150		101		101		311		161		251		100		213		
	Ho	210		210		210		210		210		210		210		100		210		
kierunek		L	P	L	P	L	P	L	P			L	P							
		1	-	-	1	1	1	3+2	2+2			1	-							
RAZEM		1		1		2		9		1		1		1		1		1		
UWAGI		Drzwi przeciwpożarowe EI30 Drzwi wyposażone we wkładkę na klucz				Drzwi wyposażone we wkładkę na klucz		Drzwi wilgocioodporne z kratką transferową lub podcięciem o pow.0,022m² wyposażone w zamek lub wkładkę na klucz.		Stolarka aluminiowa Drzwi wyposażone we wkładkę na klucz		Stolarka aluminiowa Drzwi wyposażone we wkładkę na klucz		Stolarka aluminiowa Drzwi wyposażone we wkładkę na klucz		naświetle dachowe aluminiowe		Stolarka przeciwpożarowa EI30 drzwi zewnętrzne w kolorze białym		
STOLARKA DRZWI PEŁNE O KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNEJ Z PŁYTY WIÓROWO-OTWOROWEJ, STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE JASNO-SZARYM W OKLEINIE MDF, KLAMKI I ZAWIASY CHROM MAT, WYMIARY STOLARKI WG. WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE																				


**Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR:  Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września	PROJEKT:  Projekt adaptacji części budynku szkoły na MOPS na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września - projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 163/2018 z dnia 12.03.2018r z późniejszymi zmianami	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 02.11.2022	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU:  ZESTAWIENIE STOLARKI		NR RYS: A-13	
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak						

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
NAZWA		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
					
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU	So	136	216	150	216
	Ho	805	148	148	148
kierunek					
RAZEM		1	2	3	34
UWAGI		Stolarka przeciwpożarowa EI60 szkło bezpieczne	Stolarka przeciwpożarowa EI30	Stolarka przeciwpożarowa EI60	
ZAMÓWIENIE STOLARKI WG. WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE					







**Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92

SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020

OPRACOWAŁA:  
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

INWESTOR:  
**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

PROJEKT:  
**Projekt adaptacji części budynku szkoły na MOPS**  
na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września  
- projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 163/2018  
z dnia 12.03.2018r z późniejszymi zmianami

BRANŻA:  
**Architektura**

STADIUM:  
**PB**

DATA:  
**02.11.2022**

SKALA:  
**1:100**

TREŚĆ RYSUNKU:  
**ZESTAWIENIE STOLARKI-II PIĘTRO**

NR RYS:  
**A-17**