

4_TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH_0+476,00_0+613,80

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa ulicy Ślesińskiej w miejscowości Łochowice, gmina Białe Błota
od km 0+476,00 do km 0+613,80

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
476,00	0,04	3,86	40,70	1,55	168,46	1,55	166,90	0,00
493,80	0,04	4,42		2,07	76,15	2,07	74,08	166,90
514,60	0,16	2,91	20,80	9,98	132,49	9,98	122,52	240,98
557,80	0,30	3,23	43,20	15,99	143,29	15,99	127,30	363,50
604,30	0,39	2,93	46,50					490,80
RAZEM				29,58	520,39	29,58		

Nadmiar WYKOP 490,80 m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP