

Zestaw wodomierzowy w studzience typu KAJMA II:

- zawór odc. DN32mm przed wodomierzem;
- wodomierz DN15mm klasy C;
- zawór odc. DN32mm za wodomierzem;
- zawór antyskażeniowy DN32mm.

UWAGA!

Do górnej krawędzi rury zamontować drut sygnalizacyjny miedziany.


Prace przy istniejącym uzbrojeniu prowadzić ręcznie!

Spadek przyłącza wykonać w kierunku sieci wodociągowej.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT.

Skrzynkę zasuw obrukować w promieniu 0,5m.

Przyłącze wykonać z jednego odcinka rury.



Temat:

**Budowa przyłącza
wodociągowej do działki nr 89/7
przy ulicy Ślesińskiej
w miejscowości Łochowice,
gmina Białe Błota**



Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Szatkowski
nr upr. KUP/0138/POOŚ/10

Przedmiot opracowania:

Profil podłużny przył. wodoc.

Data:

10.06.2021

Skala:

1:100/100

Nr rys.:

2