


1 płyta elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO

2 profil parapetowy z xps, λ≤0,036 W/mK ("ciepły parapet")

3 lekki tynk cem-wap, gr.1cm

4 płyta elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO

5 rama okienna aluminiowa profil 95/104mm, kolor ral 9007, wg zestawienia ślusarki

6 silikon uszczelniajacy w kolroze ślusarki (szary)

7 płyta 3-warstwowa świerkowa 2.5cm, mocowana do konstrukcji, zabezpieczona do NRO, lakierowana bezbarwnie lakierem meblowym, widoczne krawędzie fazowane 3mm

8 izolacja termiczna 2,0 cm,λ≤0,036 W/mK

9 folia elastyczna paroszczelna, mocowana szczelnie do profilu ślusarki i klejona obwodowo do konstrukcji

10 izolacyjna belka podprogowa z EPS w gęstości > 40 kg/m3 , λ≤0,032 W/mK

11 bloczek ceramiczny ościeżowy 12,5cm ze szczelinami wypeł.polistyrenem, gr.44cm, λ≤0,059 W/mK

12 bloczek ceramiczny ze szczelinami wypełnionymi polistyrenem, gr.44cm, λ≤0,059 W/mK

13 tynk mineralny III kat. 1,5cm

14 fartuch epdm mocowany szczelnie do profilu ślusarki i klejony obwodowo do konstrukcji

15 taśma uszczelniająca, rozprężna, kolor szary

16 spoina z masy akrylowej w kolorze szarym

granica przebiegu powłoki szczelnej budynku. UWAGA: wymaga się dużej staranności w utrzymaniu ciągłości powłoki szczelnej. Każdorazowe dodatkowe przerwanie powłoki szczelnej może być powodem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawcę.


jednostka projektowania/architektura
**jojko+nawrocki** architekci
Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice info@jna.com.pl

projektant: mgr inż. arch. Marcin Jojko
nr ewid. upr. 34/SLOKK/2011/II

opracował:
mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki
mgr inż. arch. Agnieszka Weber
inż. arch. Paweł Góral

konstrukcja
fullbet
Dąbrówki 15/10 40-081 Katowice fullbet@pro.onet.pl

instalacje sanitarne
mprojekt
A.Krzywoń 16 41-922 Radzionków biuro@mprojekt-hvac.pl

instalacje elektryczne
EAZet
Osiek 189 32-300 Olkusz pawel.wcislo@eazet.pl


projekt:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, działki nr 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 oraz ukł. drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666, Siechnice, ul. Sportowa, Obręb 0001

inwestor:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

branża: architektura
faza: projekt wykonawczy
data: luty 2019
kod projektu: SIE

nazwa rysunku:
**D9**
**detal ławy podokiennej parapetu**

nr rysunku: AR.5009

skala: 1:5