

1 płyta elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO

2 słupek z klejonego, elewacyjnego drewna modrzewiowego 10x28.5cm, zabezpieczony do NRO

3 legar modrzewiowy 4x5cm, skręcany ze słupkiem, zabezpieczony do NRO

4 płyta elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO

5 rama okienna aluminiowa profil 95/104mm, kolor ral 9007, wg zestawienia ślusarki

6 silikon uszczelniajacy w kolroze ślusarki (szary)

7 płyta 3-warstwowa świerkowa 2.5cm, mocowana do konstrukcji, zabezpieczona do NRO, lakierowana bezbarwnie lakierem meblowym, widoczne krawędzie fazowane 3mm

8 folia elastyczna paroszczelna, mocowana szczelnie do profilu ślusarki i klejona obwodowo do konstrukcji

9 taśma izolacyjna rozprężna

10 izolacja EPS100, gr.3cm, $\lambda \leq 0{,}031$ W/mK

11 legar modrzewiowy 3x5cm, zabezpieczony do NRO, mocowany do bloczków ceram.

12 bloczek ceramiczny ze szczelinami wypełnionymi polistyrenem, gr.44cm, $\lambda \leq 0{,}059$ W/mK

13 tynk mineralny III kat. 1,5cm

14 prowadnica linkowa wg systemu zaluzji zew., mocowana wkrętami ze stali nierdzewnej do płyt elewacyjnych wg wytycznych producenta

15 taśma uszczelniająca, rozprężna, kolor szary

16 masa szpachlowa + taśma przekładkowa, wg wytycznych systemu suchej zabudowy

17 2x płyta g-k 12,5mm

18 profil systemowy szkieletu ścianki g-k

19 lekki tynk cem-wap, gr.1cm

20 taśma piankowa dekarska przyklejona na profil, na całej jego wysokości (ścianki)

21 wełna mineralna- izolacja akustyczna

22 fuga akrylowa w kolorze ściany

23 fartuch epdm mocowany szczelnie do profilu ślusarki i klejony obwodowo do konstrukcji

granica przebiegu powłoki szczelnej budynku. UWAGA: wymaga się dużej staranności w utrzymaniu ciągłości powłoki szczelnej. Każdorazowe dodatkowe przerwanie powłoki szczelnej może być powodem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawcę.

jednostka projektowania/architektura
jojko+nawrocki architekci
Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice info@jna.com.pl

projektant: mgr inż. arch. Marcin Jojko
nr ewid. upr. 34/SLOKK/2011/II

opracował:
mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki
mgr inż. arch. Agnieszka Weber
inż. arch. Paweł Góral

konstrukcja
fullbet
Dąbrówki 15/10 40-081 Katowice fullbet@pro.onet.pl

projekt:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,
działki nr 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 oraz ukł. drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666,
Siechnice, ul. Sportowa, Obręb 0001

instalacje sanitarne
mprojekt
A.Krzywoń 16 41-922 Radzionków biuro@mprojekt-hvac.pl

inwestor:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

nazwa rysunku:
D15
detal montażu okna - przekrój poziomy

instalacje elektryczne
EAZet
Osiek 189 32-300 Olkusz pawel.wcislo@eazet.pl

branża: architektura
faza: projekt wykonawczy
data: luty 2019
kod projektu: SIE
nr rysunku: AR.5015
skala: 1:5