

## Opis przedmiotu zamówienia:

Część elewacji budynku Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie wykonana jest z listew drewnianych połączonych w panele przymocowane do konstrukcji nośnej elewacji i stanowi około 850 m<sup>2</sup>.

- Zdjęcia poglądowe poniżej

### Zakres prac:

1. demontaż istniejących paneli
  2. rozbiórka na poszczególne elementy (listewki)
  3. dostawa listewek HPL, bądź przygotowanych wcześniej gotowych paneli
  4. montaż paneli z listewek HPL na konstrukcji nośnej elewacji budynku.
- każdy panel składa się z listew HPL o wymiarach (cm) 4x6x200, montowanych co 20 cm poziomo na profilach nośnych tworząc panele o wymiarach średnio (cm) 200x400.
  - pojedyncze panele będą montowane w formie „otwartej” na dedykowanych linkach stalowych (przykład na fotografii) i zawiasach.
  - kolor do ustalenie w późniejszym terminie.

Prace montażowe wykonywane na terenie Europejskiego Centrum Bajki winny być realizowane w godz.: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:30, sobota od 7:30 do 15:30.

Pytania proszę kierować: Paweł Bielak tel. 531 826 595, email: [pawel.bielak@pacanow.eu](mailto:pawel.bielak@pacanow.eu)

