



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	263.43		263.43		263.43		263.43		263.43
RZĘDNA OSI PRZEWODU	262.32		262.32		262.32		262.55		262.55
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.11		1.11		1.11	0.88		0.88	
SPADKI, DŁUGOŚCI			0%		28.1%	0%			
ŚREDNICA, MATERIAŁ			DN40 (stal) L=5.55m						
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.84	1.68	0.82	1.22				
HEKTOMETRY	Bg1	G1	G2	G3	Sg1				
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0									



WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z DNIA 6 LUTEGO 2003 ROKU ORAZ POD NADZOREM OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE. NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAJĄCE AKTUALNE WYMAGANE PRAWEM CERTYFIKATY I ATESTY. WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYROBY NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE. CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PUSTOSTANÓW (DAWNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z PIWNICAMI I PODDASZAMI NIEUŻYTKOWYMI) NA CELE MIESZKANIOWE Z FUNKCJAMI TECHNICZNO-POMOCNICZYMI ORAZ NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIOWEJ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL.MARIACKIEJ 30,32,34 W KATOWICACH						
Adres inwestycji UL. MARIACKA 30,32,34 KATOWICE	Generalny projektant OVO GRĄBCZEWCY ARCHITEKCI ul. Małopolska 2/4 40-737 Katowice +48 605 830 746 www.ovo-grabczewscy.pl	Projektant mgr inż. Radosław Radziecki upr. bud. nr 403/02	Branża INSTALACJE SANITARNE KOTŁOWNIA I INSTALACJA GAZOWA	Rysunek PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI GAZOWEJ PROWADZONEJ PONIŻEJ POZIOMU TERENU		
Inwestor KATOWICKIE TBS SP. Z O.O. UL. KRASIŃSKIEGO 14 40-019 KATOWICE	Biuro projektów OVO GRĄBCZEWCY ARCHITEKCI ul. Małopolska 2/4 40-737 Katowice +48 605 830 746 www.ovo-grabczewscy.pl	Sprawdzający mgr inż. Piotr Kurzbauer upr. bud. nr 297/02	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Faza PW	Data KWIECIEŃ 2021	Nr rysunku 5 IS K /PW
				Branża IS K	Skala -	