




Zestawienie wyposażenia				
Lp.	Nazwa	Wymiary	Zasilanie	Ilość
Kuchnia magazyn				
1	Taboret gazowy	600x630x426 mm	14kW – Gaz ziemny	2
2	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	800x800x850 mm	kuchnia 20,5kW – Gaz ziemny / piekarnik 6kW/400V	2
3	Stół roboczy ze stali nierdzewnej	400x800x850 mm	-	2
4	Paleta elektryczna uchylna	700x786x912 mm	6,3kW/400V	2
5	Kocioł warzelny 80L	800x700x900 mm	przytłacz wody ciepłej i zimnej 3/8"	1
6	Piec konwekcyjny + podstawa	780x850x1050 + 600 mm	19,5kW/400V + przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	1
7	Stół z basenem – stal nierdzewna	1200x700x850	przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	2
8	Umywalka zabudowana	400x410x240	przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	6
9	Zlew "brudny" montowany na wysokości 50cm	600x600x300 mm	-	2
10	Bemur elektryczny	400x700x850 mm	0,8kW/230V	4
11	Stół roboczy z szafką – stal nierdzewna	1000x600x850 mm	-	5
12	Stół roboczy z szafką – stal nierdzewna	1600x600x850 mm	-	5
13	Zmywarka wypaźarka tunelowa	655x770x1480 mm	6,75kW/400V + przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	1
14	Szafa przelotowa – drzwi przesuwane z 2 stron – stal nierdzewna	1200x500x1850 mm	-	1
15	Szafa przelotowa – drzwi przesuwane z 2 stron – stal nierdzewna	1800x500x1850 mm	-	1
16	Regał odkładczy – stal nierdzewna	1000x600x1850 mm	-	1
17	Stół ze zlewem i otworem – stal nierdzewna	1300x600x850 mm	przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	1
18	Szafa chłodnicza	700x860x2000 mm	0,34kW/230V	4
19	Zlewozmywak dwukomorowy z szafką – stal nierdzewna	800x500x850 mm	przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	1
20	Szafa mroźnicza	1400x860x2000 mm	0,76kW/230V	1
21	Naświetlacz szufladowy do jaj	360x530x245 mm	0,08kW/230V	1
22	Stół roboczy ze zlewem – stal nierdzewna	1200x600x850 mm	przytłacz wody ciepłej, zimnej i kanalizacja	5
23	Obieraczka do ziemniaków	390x770x940 mm	0,37kW/230V	1
24	Drewniany kloć masarski do rozbioru mięs – klejone drewno bukowe, płyta robocza o grubości 22cm	500x500x850 mm	-	1
25	Okap podwieszany – stal nierdzewna – indywidualny	3700x2000x1300 mm	230V	1
26	Regał magazynowy	1100x600x1800 mm	-	5
27	Zamykana szafa na sprzęt i środki czystości wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze białym	600x600x1800 mm	-	1
28	Krzesełko, siedzisko i oparcie pokryte profilowaną gąbką z poszyciem materiałem welurowym w kolorze szarym na stelaru z profili stalowych giętych o wymiarach 20 x 30 mm w kolorze czarnym	-	-	3
29	Stół z blatem wykonanym z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze klonu, wykończony obrzeżem zaokrąglone, 4 okrągłe nogi drewniane z podkładką kauczukową zapobiegającą rysowaniu powierzchni podłogi	700x700x850 mm	-	1
30	Szafka odzieżowa dwudzielna – metalowa malowana proszkowo z zamkami patentowymi w kolorze RAL9001	300x500x1850 mm	-	5
31	Blat roboczy płyta MDF laminowana w kolorze szarym 35 mm, 4 okrągłe nogi aluminium kolor satyna regulowane wysokość do 850 mm	2100x600x35 mm	-	1
32	Wózek transportowy kuchenny – stal nierdzewna – dwa pojemniki na naczynia z bemaru + 2 półki	900x700x850 mm	-	5



INWESTOR: GMINA CZERSK ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk			
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI ŁĄG działki nr 454, 453/1, obr. 0011, powiat Chojnicki nr ewid. 220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1			
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz			
NAZWA RYSUNKU TECHNOLOGIA KUCHNI ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA		SKALA: 1 : 100	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PROJEKT PBW	DATA: 16.11.2020 r.		NUMER RYSUNKU: T - 01
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: architektura	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA GRZYBKOWSKA Upr. architektoniczne b.o. nr PO/KK/040/03		PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: architektura	MGR INŻ. ARCH. ANNA WESSEL Upr. architektoniczne b.o. nr PO/KK/117/05		PODPIS: