



WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182  
odcinek Sieraków - Kaczlin


Przekrój poprzeczny - drogowy



SZCZEGÓŁ "A"  
- skala 1:10



LEGENDA - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
1	projektowana warstwa scieralna SMA 11S grubości 4,0 cm
2	projektowana warstwa wyrównawcza AC 16W średniej grubości 4,0 cm
3	geosiatka wstępnie powlekana bitumem 120x200 kN
4	istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumiczna
5	istniejąca podbudowa
6	uzupełnienie poboczy - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm o grubości do 10,0 cm

zadanie	WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182 odcinek Sieraków - Kaczlin			
obiekt	Droga wojewódzka nr 182			
inwestor	 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel. 61 / 826 53 92			
rysunek	PRZĘKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY			
opracował	mgr inż. Grzegorz Bręczewski			podpis
faza	branża	skala	data	nr rysunku
projekt wykonawczy	drogowa	1:50 / 1:10	czerwiec 2023 r.	2