



#### PRACE BUDOWLANE

1. USUNIĘCIE ISTN. WYKŁADZINY PCW, SZLIFOWANIE POSADZKI I NAŁOŻENIE GRUNTU SZCZEPNEGO
2. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ,PRZED MONTAŻEM NOWYCH DRZWI DOPASOWAĆ OTWORY W MURZE , TAK ABY PO MONTAŻU NOWYCH DRZWI OTWÓR W ŚWIELE WYNOŚIŁ 90CM LUB 80CM W POM. : 1.28, 1.39, 1.41
3. DEMONTAŻ I PRZESUNIĘCIE DRZWI DO POM. NR 1.39 - SANITARIAT PACJENTÓW - KOBIETY, WG RYS. NR A.13
4. ROZBIÓRKA FRAGMENTÓW ISTN. ŚCIAN ORAZ ISTN. ŚCIAN DZIAŁOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI
5. WYMIANA SZPALETY Z PŁYT MEBLOWYCH W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH Z KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU A DO BUDYNKU B ZGODNIE Z POMIARAMI DOKONANYMI PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, NOWE SZPALETY Z PŁYTY MEBLOWEJ K108 SU PELTRO Kronodesign kolekcja Contempo lub równoważna
6. DEMONTAŻ ISTN. ŚCIANKI Z LUKSFERÓW ORAZ KRATY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZY KLATCE SCHODOWEJ ORAZ KRATY Z DRZWIAMI W PRZEJŚCIU Z ODDZIAŁU PSYCHIATRII, W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH MONTAŻ DRZWI PRZESZKLONYCH SZKŁEM BEZPIECZNYM ORAZ PRZESZKLENIA NIOTWIERALNEGO
7. WYRÓWNANIE OBUDOWY PODCIĄGU Z PŁYT G.K. PO DEMONTAŻU KRATY I DRZWI STAŁOWYCH NA KLATKĘ SCHODOWĄ, ORAZ WYRÓWNANIE ISTN. ZABUDOWY PODCIĄGU NAD SCHODAMI W DÓŁ DO JEDNEJ SZEROKOŚCI
8. DEMONTAŻ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO - GNIAZDA I WYŁĄCZNIKI - WYMIANA NA NOWE
9. DEMONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIAN I POSADZEK W POM. SANITARNYCH  
- DEMONTAŻ CERAMIKI SANITARNEJ I BATERII - POM. NR: 1.28, 1.39 I 1.41  
PRACE BUDOWLANE W SANITARIATACH WYKONAĆ WG RYS SZCZEGÓŁOWYCH NR: A.12, A.13, A.15  
- DEMONTAŻ ISTN. PŁYTEK W POM. 1.40, WYKONANIE NOWEGO FARTUCHA Z PŁYTEK WG RYS. A.14  
- DEMONTAŻ ISTN. PŁYTEK W POM. 1.45, WYKONANIE NOWEGO FARTUCHA Z PŁYTEK WG RYS. A. 17
10. DEMONTAŻ ISTN. WYŁĄZU NA STRYCH, ZABUDOWA ISTN. OTWORU- PŁYTA OSB NA KONSTR. DREWNIANEJ, WYPEŁNIENIE: WEŁNA MINERALNA, OD SPODU PŁYTA G-K
11. WYMIANA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH WE WSZYSTKICH POM. SANITARNYCH
12. MONTAŻ SZPALET Z PŁYT MEBLOWYCH W ISTN. OTWORZE MIĘDZY POM. NR 1.29 I 1.33 ORAZ W POM. 1.46 ZGODNIE Z POMIARAMI DOKONANYMI PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE  
NOWE SZPALETY - PŁYTA MEBLOWA K108 SU PELTRO Kronodesign kolekcja Contempo lub równoważna
13. MONTAŻ KLIMATYZATORÓW WE WSKAZANYCH POMIESZCZENIACH
14. WYKONANIE NOWEGO NADPROŻA NA SZEROKOŚCI NOWYCH DRZWI WRAZ Z PRZESZKLENIEM  
- NADPROŻE STAŁOWE - 4xIPE140 SKRĘCANE ŚRUBAMI M16 CO 40 CM OPARTE NA MURZE NA GŁĘBOKOŚCI 20CM WRAZ Z PODUSZKĄ BETONOWĄ W MIEJSCU OPARCIA (GR. MIN. 5CM, BETON C20/25). WYSOKOŚĆ NADPROŻA RÓWNA WYSOKOŚCI OKNA ZEWNĘTRZNEGO NA KORYTARZU - 23CM
15. MONTAŻ NOWYCH SYSTEMOWYCH NAROŻNIKÓW I PORĘCZY ZABEZPIECZAJĄCYCH WG RYS. A.19

CZĘŚĆ B

## PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA  
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

5 marca  
2023

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ  
PRZYCHODNI ZPS  
PRZY UL. MOSTOWEJ 6

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT 1 PIĘTRA -  
ROBOTY BUDOWLANE  
CZĘŚĆ B

SKALA RYSUNKU:

1:100

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. MOSTOWA ,  
TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. BOŻENA WOJNICKA

PODPIS:

A.2