

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 1,47*3,3	m ² m ²	 4,85	
				RAZEM	4,85
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka 2*(3,3+1,47)	m ² m ²	 9,54	
				RAZEM	9,54
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - kuchnia 3,85*2,05	m ² m ²	 7,89	
				RAZEM	7,89
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,57*2*(1,57+3,61)+2,57*2*(5,43+3,32)+2,57*2*(3,3+1,47)+2,57*2*(3,85+2,05)	m ² m ²	 126,44	
				RAZEM	126,44
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 1,57*3,61+3,32*5,43+3,3*1,47+3,85*2,05	m ² m ²	 36,44	
				RAZEM	36,44
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
7	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój, korytarz bez pasa zdobnego tynku, kuchnia bez pasa roboczego, łazienka bez pasa płytek wys. 2 m 2,57*2*(1,57+3,61)+2,57*2*(5,43+3,32)+0,57*2*(3,3+1,47)+2,57*2*(3,85+2,05)-5	m ² m ²	 102,36	
				RAZEM	102,36
8	KNR 2-02 0814-02 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufity, wszystkie powierzchnie 36,44	m ² m ²	 36,44	
				RAZEM	36,44
9	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² - pomalowanie progu balkonu 0,4*0,8	szt. szt.	 0,32	
				RAZEM	0,32
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, korytarz bez pasa zdobnego tynku, kuchnia bez pasa roboczego, łazienka bez pasa płytek wys. 2 m 102,36	m ² m ²	 102,36	
				RAZEM	102,36
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 36,44	m ² m ²	 36,44	
				RAZEM	36,44
12	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(3,3+1,47)	m ² m ²	 19,08	
				RAZEM	19,08
13	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 4,85+7,89	m ² m ²	 12,74	
				RAZEM	12,74
14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 12,74	m ² m ²	 12,74	
				RAZEM	12,74
15	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU 12,74	m ² m ²	 12,74	
				RAZEM	12,74
16	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kuchnia 2*(3,85+2,05)	m m	 11,80	
				RAZEM	11,80
17	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 2 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - kuchnia 11,8	m m	 11,80	
				RAZEM	11,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój, korytarz wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności 5,67+18,03	m ² m ²	 23,70	
				RAZEM	23,70
19	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(3,3+1,47)	m ² m ²	 19,08	
				RAZEM	19,08
20	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 19,08	m ² m ²	 19,08	
				RAZEM	19,08
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
22	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wyczyszczaniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
23	Kalkulacja własna	Regulacja, naprawa, pomalowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami, w przypadku możliwości doczyszczania stolarki drzwiowej wewnętrznej dopuszcza się pozostawienie bez malowania po dokładnym wyczyszczeniu i aprobacie inspektora, regulacja klamek i zamków lub ich wymiana na nowe, powyższe należy ująć w kalkulacji 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
24	Kalkulacja własna	Zabudowa wanny 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	Kalkulacja własna	Uzupełnienie boku parapetu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
28	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
30	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00