

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z instalacją alarmową Posterunku Policji w Siedlcu

I. Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań
ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce realizacji robót

Posterunek Policji w Siedlcu , 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńskiej 23 – powiat wolsztyński

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w istniejącym budynku obejmujący :

- Remont instalacji elektrycznej z montażem dodatkowych gniazd 230V,
- Remont instalacji teletechnicznej z siecią strukturalną kat. VI ,
- Montaż instalacji alarmowej - systemu sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach przyziemia i strefy wejściowej.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji na miejscu po uzgodnieniu terminu.

Przedmiar zamieszczono pomocniczo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość :

- anulowania postępowania bez podania przyczyny,
- umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.

III. Termin składania ofert i realizacja:

1. Termin realizacji robót: **10.12.2019 r.**
2. Termin składania ofert : **29.11.2019 r.** (do godz. 14.00)
3. Oferty należy składać na elektronicznej platformie zakupowej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego.

IV. Opis wymagań

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
 - a) okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 24 miesiące od dnia odbioru robót,

- b) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Istotne postanowienia zamówienia

Wymagania dodatkowe

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać pracy jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia do obiektu i godziny pracy zostaną uzgodnione bezpośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątnięcia terenu w rejonie wykonywanych prac.
4. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne oraz media podczas prowadzenia robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed montażem do akceptacji przez użytkownika próbek oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że winny być to materiały o odpowiednich parametrach przeznaczone do tego typu obiektu .
6. Na posiadane materiały Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru dokumenty dopuszczające je do stosowania w wymaganym zakresie.

UWAGA : Brak przedłożenia w/w dokumentów wyklucza skuteczne dokonanie odbioru robót.

VI. Płatność za przedmiot zamówienia

1. Termin płatności - do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru

VII.Kryterium oceny

Cena oferty - 100%

VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

PP SIEDLEC - PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH INSTALACJI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PP SIEDLEC remont instalacji					
1		Instalacja elektryczna			
1	KNNR 5 d.1 1209-1203	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 5	otw. otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 5-08 d.1 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV 60x40mm na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 5-08 d.1 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV 110x50mm na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 5-14 d.1 0101-02	Rozdzielnia RKG 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0204-01	Kabel typu YDY 3x4 mm2 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 d.1 0204-01	Kabel typu YDY 3x2,5 mm2 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
7	KNNR 5 d.1 0311-01	Montaż puszek instalacyjnych natynkowych 2M 2*6	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazdo wtykowe pojedyncze czerwone 1-fazowe 230V IP20 z przesłoną styków, - system mozaic 4*6	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Sieć strukturalna			
10	KNR AT-15 d.2 0102-01	Kabel sieci strukturalnej Kat.6 6*3*24	m kab- la m kab- la	432.000	
				RAZEM	432.000
11	KNNR 5 d.2 0311-01	Montaż puszek instalacyjnych natynkowych 2M 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR AT-15 d.2 0108-02	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 6*3	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR AT-14 d.2 0105-02	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej Kat.6 6*3	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR AT-15 d.2 0109-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator poziomy kabla 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR AT-15 d.2 0112-01	Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Kat.6A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AT-15 d.2 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 6*3	pomiar pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
3		System alarmowy			
17	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x1mm2 140	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
18	KNR AL-01 d.3 0114-03	Montaż obudowy z zasilaczem do centrali alarmowej	szt.		

PP SIEDLEC - PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH INSTALACJI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR AL-01 d.3 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AL-01 d.3 0102-04	Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR AL-01 d.3 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AL-01 d.3 0201-05	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR AL-01 d.3 0106-04	Montaż manipulatora LCD	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR AL-01 d.3 0604-02	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000