

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		pomieszczenie nr 06 budynek sztabu			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm na ścianie	m		
d.1	0410-04	6,15*3	m	18,450	
				RAZEM	18,450
3	KNR 2-16	Demontaż izolacji z rur CO	m ²		
d.1	0203-05	6,15	m ²	6,150	
	analogia			RAZEM	6,150
4	KNR 2-20	Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 26.9/90 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm	m		
d.1	0215-01	6,15*3	m	18,450	
				RAZEM	18,450
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	0504-07	4,2*5,15	m ²	21,630	
				RAZEM	21,630
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	4,20*5,15	m ²	21,630	
				RAZEM	21,630
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	4,2*5,15	m ²	21,630	
				RAZEM	21,630
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m ²		
d.1	0105-05	5*0,4	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 5-08	Demontaż opraw świetłokowych tunelowych	kpl.		
d.1	0516-06	2	kpl.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
11	KNR 4-01	poszerzenie otworu drzwiowego na 90	m ³		
d.1	0329-03	5*0,30*0,20	m ³	0,300	
	analogia			RAZEM	0,300
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1	0903-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0920-20	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamka z wkładką podklamkową	kpl.		
d.1	0920-20	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(4,20+4,20+5,15+5,15)*2,55+(4,20*5,15)	m ²	69,315	
				RAZEM	69,315
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(4,20+4,20+5,15+5,15)*2,55+(4,20*5,15)	m ²	69,315	
				RAZEM	69,315

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (4,20*5,15)	m ² m ²	 21,630	 21,630
				RAZEM	21,630
20 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,20+4,20+5,15+5,15)*2,55	m ² m ²	 47,685	 47,685
				RAZEM	47,685
21 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4,40*5,35	m ² m ²	 23,540	 23,540
				RAZEM	23,540
22 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4,40*5,35	m ² m ²	 23,540	 23,540
				RAZEM	23,540
23 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 600*600 32W 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
24 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 3	kol. kol.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
25 d.1		roboty porządkowe 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
26 d.1	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórek 3	kol. kol.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
2		pomieszczenie nr 21 budynek koszarowy			
27 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 3	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
28 d.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 6,0*2,47	m ² m ²	 14,820	 14,820
				RAZEM	14,820
29 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6*2,47	m ² m ²	 14,820	 14,820
				RAZEM	14,820
30 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6*2,47	m ² m ²	 14,820	 14,820
				RAZEM	14,820
31 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR AT-17 0105-05	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana 5*0,4	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR-W 5-08 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych tunelowych 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR 4-01 0329-03 analogia	poszerzenie otworu drzwiowego na 90 5*0,30*0,20	m ³ m ³	 0,300	 0,300
				RAZEM	0,300
35 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu zamka z wkładką podklamkową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6+6+2,47+2,47)*2,94+(6*2,47)	m ² m ²	64,624	
				RAZEM	64,624
41	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (6+6+2,47+2,47)*2,94	m ² m ²	49,804	
				RAZEM	49,804
42	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6+6+2,47+2,47)*2,94	m ² m ²	49,804	
				RAZEM	49,804
43	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6,20*2,67	m ² m ²	16,554	
				RAZEM	16,554
44	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6,20*2,67	m ² m ²	16,554	
				RAZEM	16,554
45	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 6*2,47	m ² m ²	14,820	
				RAZEM	14,820
46	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe LED 600*600 32W 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR-W 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	d.2	roboty porządkowe 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	d.2 analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórek 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		pomieszczeni nr 14 budynek koszarowy			
50	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
51	KNR 4-04 d.3 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 6,35*5,75	m ² m ²	36,513	
				RAZEM	36,513
52	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6,35*5,75	m ² m ²	36,513	
				RAZEM	36,513
53	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 6,35*5,75	m ² m ²	36,513	
				RAZEM	36,513
54	KNR-W 5-08 d.3 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetłokowych tunelowych 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
55	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6,35+6,35+5,75+5,75)*2,94	m ²	71,148	
				RAZEM	71,148
56	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (6,35+6,35+5,75+5,75)*2,94	m ² m ²	71,148	
				RAZEM	71,148
57	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,35+6,35+5,75+5,75)*2,94	m ² m ²	71,148	
				RAZEM	71,148
58	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6,55*5,95	m ² m ²	38,973	
				RAZEM	38,973
59	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6,55*5,95	m ² m ²	38,973	
				RAZEM	38,973
60	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 6,35*5,75	m ² m ²	36,513	
				RAZEM	36,513
61	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe LED 600*600 32W 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
62	KNR-W 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
63	d.3	roboty porządkowe 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
64	d.3 analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórek 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		pomieszczenie nr 19 budynek koszarowy			
65	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
66	KNR 4-04 d.4 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 5,95*2,80	m ² m ²	16,660	
				RAZEM	16,660
67	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,95*2,80	m ² m ²	16,660	
				RAZEM	16,660
68	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5,95*2,80	m ² m ²	16,660	
				RAZEM	16,660
69	KNR-W 5-08 d.4 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych tunelowych 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
70	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5,95+5,95+2,80+2,80)*2,96	m ² m ²	51,800	
				RAZEM	51,800
71	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (5,95+5,95+2,80+2,80)*2,96	m ² m ²	51,800	
				RAZEM	51,800
72	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,95+5,95+2,80+2,80)*2,96	m ² m ²	51,800	
				RAZEM	51,800
73	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6,15*3	m ² m ²	18,450	
				RAZEM	18,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6,15*3	m ² m ²	18,450	
				RAZEM	18,450
75 d.4		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 5,95*2,80	m ² m ²	16,660	
				RAZEM	16,660
76 d.4	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe LED 600*600 32W 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.4	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
78 d.4		roboty porządkowe 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.4	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórek 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000