

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych  
ADRES INWESTYCJI : KP Dobra  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.05.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :  
SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP w Poznaniu  
MICHAŁ FILIPIAK  
Upr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Data opracowania  
20.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>KP Dobra</b>			
1.1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 0-12 d.1. 1118-04 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,000	
				RAZEM	40,000
2	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  3,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				RAZEM	3,600
3	KNNR-W 3 d.1. 0702-06 1	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
1.2		<b>Roboty elektryczne</b>			
4	KNNR d.1. N005-02-05- 2 01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  30	metr  metr	  30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNNR d.1. N005-02-05- 2 01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  30	metr  metr	  30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 403- d.1. 11-24-02-00 2	Demontaż łączników , puszek i gniazd  8	szt  szt	  8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR d.1. N005-03-08- 2 03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne  8	szt  szt	  8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNNR d.1. N005-12-07- 2 01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle  30	metr  metr	  30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNNR d.1. N005-12-08- 2 01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  30	metr  metr	  30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 5-08 d.1. 0511-18 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych  8	szt.  szt.	  8,000	
				RAZEM	8,000
1.3		<b>Roboty budowlane - pokój dzielnicowych i kryminalnych</b>			
11	KNR 4-04 d.1. 0504-06 3	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapety  160	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160,000	
				RAZEM	160,000
13	NNRNKB d.1. 202 2702-01 3	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,000	
				RAZEM	40,000
14	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,000	
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 d.1. 0802-06 3	Gładź gipsowa na ścianach Krotność = 2  170	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170,000	  170,000
				RAZEM	170,000
16	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  170	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170,000	  170,000
				RAZEM	170,000
17	KNNR 2 d.1. 1402-03 3	Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową, dwukrotne  170	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170,000	  170,000
				RAZEM	170,000
18	KNR 0-12 d.1. 1118-04 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną  40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,000	  40,000
				RAZEM	40,000
19	KNNR-W 3 d.1. 0702-05 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	  1,800
				RAZEM	1,800
<b>1.4</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
20	TZKNBK d.1. XVIII IV B- 4 57	Demontaż grzejników pojedynczych z rur stalowych ożebrowanych o długości do 2.0 m  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 2- d.1. 15 0418-07 4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
22	KNR-W 2- d.1. 15 0412-02 4	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 2- d.1. 15 0412-07 4	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
<b>1.5</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
24	KNNR d.1. N005-02-05- 5 01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  5	metr  metr	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
25	KNNR d.1. N005-02-05- 5 01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  5	metr  metr	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
26	KNR 403- d.1. 11-24-02-00 5	Demontaż łączników , puszek i gniazd  4	szt  szt	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
27	KNNR d.1. N005-03-08- 5 03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne  2	szt  szt	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
28	KNNR d.1. N005-12-07- 5 01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle  10	metr  metr	  10,000	  10,000
				RAZEM	10,000
29	KNNR d.1. N005-12-08- 5 01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	metr	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych	szt.		
d.1.	0511-18		szt.	4,000	
5		4		RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane - kuchnia</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
31	KNR 4-04	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0504-06		m <sup>2</sup>	9,500	
1		9,5		RAZEM	9,500
32	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapety	m <sup>2</sup>		
d.2.	01 1202-09		m <sup>2</sup>	45,000	
1		45		RAZEM	45,000
33	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz. o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2702-01		m <sup>2</sup>	9,500	
1		9,5		RAZEM	9,500
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	9,500	
1		9,5		RAZEM	9,500
35	KNNR 2	Gładź gipsowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0802-06	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	45,000	
1		45		RAZEM	45,000
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	45,000	
1		45		RAZEM	45,000
37	KNNR 2	Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.2.	1402-03		m <sup>2</sup>	45,000	
1		45		RAZEM	45,000
38	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-04		m <sup>2</sup>	9,500	
1		9,5		RAZEM	9,500
39	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej - kolor biały	m <sup>2</sup>		
d.2.	0829-05		m <sup>2</sup>	21,000	
1		21		RAZEM	21,000
40	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0702-05		m <sup>2</sup>	1,800	
1		1,8		RAZEM	1,800
<b>2.2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
41	KNNR	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr		
d.2.	N005-02-05-		metr	5,000	
2	01-04	5		RAZEM	5,000
42	KNNR	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr		
d.2.	N005-02-05-		metr	5,000	
2	01-05	5		RAZEM	5,000
43	KNR 403-	Demontaż łączników , puszek i gniazd	szt		
d.2.	11-24-02-00		szt	4,000	
2		4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNNR d.2. N005-03-08- 2 03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	RAZEM	4,000
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNNR d.2. N005-12-07- 2 01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr		
		10	metr	10,000	
				RAZEM	10,000
46	KNNR d.2. N005-12-08- 2 01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr		
		10	metr	10,000	
				RAZEM	10,000
47	KNR 5-08 d.2. 0511-18 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000