

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PRZYJMIE
Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Rodzaj robót: INSTALACYJNE
Lokalizacja: Przyjma 122, 62-590 Golina

Inwestor: Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

PRZEDMIAR

Strona 1

28-02-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45331110-0:	Kotłownia gazowa z instalacją gazu		
1	1	KNNR N004-05-01-05-00	Modułowy kocioł kondensacyjny gazowy z palnikiem modułowym o mocy nom. 150 kW z kompletem automatyki i okablowaniem wraz z fundamentem pod kocioł	szt	1,000
1	2	KNNR N004-05-04-03-00	Obieg pierwotny z rurowym wymiennikiem ciepła - wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - filtrodmulnik, - belka grupy bezpieczeństwa: rurka kompensacyjna z zaworem, termometr, presostat ciśnienia max., presostat ciśnienia min., termostat bezpieczeństwa 100°, - pompa modułacyjna, - naczynie przeponowe 8 l., - automatyczny zawór odpowietrzający, - kolektory zasilania / powrotu, - zawór spustowy 3/4", - kołnierze przyłączeniowe, - regulowana rama nośna, śruby, nakrętki, uszczelki	kmpl	1,000
1	3	KNNR N004-05-20-06-00	Zawór odcinający kołnierzowy ø 50	szt	2,000
1	4	KNR 708-02-05-02-00	Czujnik temperatury zewnętrznej	szt	1,000
1	5	KNNR N004-05-51-04-00	Regulator różnicy ciśnień Dn25 AFP/VFG	szt	1,000
1	6	KNNR N004-02-35-01-00	Neutralizator kondensatu z pompą kondensatu	szt	1,000
1	7	KNNR N004-05-10-01-24	Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N + złącze samoodcinające	szt	1,000
1	8	KNNR N004-05-31-04-00	Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000
1	9	KNNR N004-05-31-03-00	Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000
1	10	KNNR N004-03-12-06-01	Zawór kołnierzowy do gazu Dn50 PN16 z rączką	szt	1,000
1	11	KNNR N004-03-12-06-00	Filtr gazowy przyłącze kołnierzowe Dn50 PN 16	szt	1,000
1	12	KNNR N004-03-04-06-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkalnych ø 50	metr	6,000
1	13	KNNR N004-05-41-05-00	Komin stalowy nierdzewny H=12,5 m ø 150 mm	kmpl	1,000
1	14	KNNR N004-04-03-06-00	Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na scianie ø 50	metr	12,000
1	15	KNR 216-13-40-07-04	Izolacja rury ø 50 otuliną gr 50 mm	metr	12,000
1	16	Analiza własna	Skuteczne płukanie starej instalacji grzewczej	kmpl	1,000
1	17	KNNR N004-05-40-03-00	Automatyczna stacja uzdatniania wody 1,5 m3/h	kmpl	1,000
1	18	000-00-00-00-01	Napełnienie czynnikiem obiegu glikolowego	kmpl	1,000
1	19	KNNR N004-05-29-02-00	Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi	szt	1,000
1	20	Analiza własna	Dostawa i montaż dwóch zbiorników gazu o poj. 4850l wraz z instalacją zewnętrzną i skrzynką gazową z armaturą	kmpl	1,000
1	21	000-00-00-00-00	Demontaż i utylizacja starych urządzeń kotłowni	kmpl	1,000

