

## PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY

1704.811\_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA\_Budowa zasilania odbiorów nN (wiz): oświetlenie uliczne, punkt socjalny MPK Sępólno\_v2

Lp.	Nr spec. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Szafa SO-211 - oświetlenie uliczne</b>				
1	1904.81	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie	m	3,00	0,00	0,00
2	1904.81	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa piasku 2x10cm	m	6,00	0,00	0,00
3	1904.81	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	3,00	0,00	0,00
4	1904.81	Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00	0,00	0,00
5	1904.81	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie	m3	1,00	0,00	0,00
6	1904.81	Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu	m3	0,20	0,00	0,00
7	1904.81	Wywóz ziemi + utylizacja	m3	0,20	0,00	0,00
8	1904.81	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc	3,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 1 Szafa SO-211 - oświetlenie uliczne</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Kontener socjalny MPK na Pętli Sępólno</b>				
9		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi	m3	10,60	0,00	0,00
10	1904.81	Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 75 mm w wykopach otwartych.	m	11,00	0,00	0,00
11	1904.81	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (110)	m	3,00	0,00	0,00
12	1904.81	Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie	szt.	10,00	0,00	0,00
13	1904.81	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa piasku 2x10cm	m	60,00	0,00	0,00
14	1904.81	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	50,00	0,00	0,00
15	1904.81	Przeciąganie kabla przez przepust	przepust	5,00	0,00	0,00
16	1904.81	Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00	0,00	0,00
17	1904.81	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie	m3	7,00	0,00	0,00
18	1904.81	Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu	m3	1,50	0,00	0,00
19	1904.81	Wywóz ziemi + utylizacja	m3	1,00	0,00	0,00
20	1904.81	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc	1,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM 2 Kontener socjalny MPK na Pętli Sępólno</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM kosztorys</b>				<b>0,00</b>