

PRZEDMIAR ROBÓT/ KOSZTORYS OFERTOWY  
1717\_Torowisko \_Remont torowiska na pętli Sępólno

lp	Nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka	Ilość	cena	wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	T.30.02.02	Roboty pomiarowe - tyczenie sytuacyjno-wysokościowe	km	0,28		0,00
1.2	jw.	Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych z wywozem	mtp	32,00		0,00
1.3	jw.	Demontaż rozjazdu tramwajowego z wywozem	kpl	1,00		0,00
1.4	jw.	Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego - podkłady strunobetonowe - podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 30cm	m <sup>2</sup>	184,30		0,00
		<b>Razem Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>	jw.	<b>KONSTRUKCJA TOROWISKA NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE</b>				
2.1	jw.	Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 mm z szyn o profilu 60R2 R260 - gięcie szyn - wykonanie złączy szynowych - montaż toków szynowych z przytwierdzeniami	mtp	32,00		0,00
2.2	jw.	Montaż rozjazdu - montaż elementów rozjazdu wraz ze zwrotnicami z przytwierdzeniami (w postaci kotew chemicznych z łapkami stalowymi) na podbudowie toru - wykonanie złączy szynowych - montaż osprzętu (skrzynia ziemna, króciec odwodnienia wraz z podłączeniem odpływu wody do kanalizacji) - wykonanie podlewu - montaż mechanizmów nastawczych (manualnych)	kpl	1,00		0,00
2.3	jw.	Wymiana i uzupełnienie tłucznia	m3	55,29		0,00
		<b>Razem konstrukcja torowiska</b>				<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>INNE ROBOTY</b>				0,00
3.1	jw.	Szlifowanie toków szynowych w torze tramwajowym	mtp	32,00		0,00
		<b>Razem inne roboty</b>				<b>0,00</b>
		<b>RAZEM kosztorys</b>				<b>0,00</b>