

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

1711_03_Branża Teletechniczna- budowa miejskich kanałów technologicznych MKT,KSU_parking P&R _v1

Lp.	Nr spec. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Sieć MKT - ciągi				
1	D-01.03.04A	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4	m	273,50	0,00	0,00
2	D-01.03.04A	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur 7x10/1,0	m	273,50	0,00	0,00
3	D-01.03.04A	Wykonanie przepustów o długości do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury 4x RHDPEp 110	m	96,00	0,00	0,00
4	D-01.03.04A	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur 7x10/1,0	m	96,00	0,00	0,00
5	D-01.03.04A	Wprowadzenie nowej kanalizacji kablowej do istniejących studni kablowych	wprowadz.	2,00	0,00	0,00
6	D-01.03.04A	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, sprężarka	odcinek	1,0	0,00	0,00
7	D-01.03.04A	Badanie szczelności zmontowanych odcinków wraz z kalibracją, do 2 km, kanalizacja wtórna - mikrokanalizacja, sprężarka	odcinek	1,0	0,00	0,00
		RAZEM 1 Sieć MKT - ciągi				0,00
2		Sieć MKT -studnie kablowe				
8	D-01.03.04A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kategorii III rama i pokrywa ciężka	szt.	11,00	0,00	0,00
9	D-01.03.04A	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	7,00	0,00	0,00
		RAZEM 2 Sieć MKT -studnie kablowe				0,00
3		Sieć KSU - ciągi				
10	D-01.03.04A	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 1xRHDPEK-S 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	5,00	0,00	0,00
11	D-01.03.04A	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2	m	374,50	0,00	0,00
12	D-01.03.04A	Wykonanie przepustów o długości do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury HDPE o śr. 2x110 mm	m	192,00	0,00	0,00
13	D-01.03.04A	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 1xRHDPEK-F 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	6,50	0,00	0,00
14	D-01.03.04A	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3	m	2,00	0,00	0,00
15	D-01.03.04A	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 1xRHDPEK-F 75 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	108,00	0,00	0,00
16	D-01.03.04A	Wprowadzenie nowej kanalizacji kablowej do istniejących studni kablowych	wprowadz.	5,00	0,00	0,00
17		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.	2,00	0,00	0,00
18	D-01.03.04	Wprowadzenie rur do obiektów	wprowadz.	19,00	0,00	0,00
		RAZEM 3 Sieć KSU - ciągi				0,00
4		Sieć KSU -studnie kablowe				
19	D-01.03.04A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-1g w gruncie kategorii III, rama i pokrywa ciężka	szt.	2,00	0,00	0,00
20	D-01.03.04A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III, rama i pokrywa ciężka	szt.	5,00	0,00	0,00
21	D-01.03.04A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kategorii III rama i pokrywa ciężka	szt.	3,00	0,00	0,00
		RAZEM 4 Sieć KSU -studnie kablowe				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00