

# BUDYNEK NR 6 II PIĘTRO "WC"

## PRZEDMIAR ROBÓT

3.

### 1. ROZEBRANIE STANOK GIPSOWO-KARTONOWYCH

$$(5.16 + 3.86 + 1.35 + 1.28) \times 2.60 = 30.29 m^2$$

### 2. ROZEBRANIE POSADZEK (TERAKOTA)

$$(3.83 \times 5.16) = 19.76 m^2$$

### 3. ROZEBRANIE GLAZURY ZE ŚCIAN

$$(1.28 + 1.28 + 1.73 + 0.73) \times 2.60 + (3.86 + 3.86 + 1.35 + 1.28) \times 2.60 = 40.15 m^2$$

### 4. SKUCIE POSADZEK

$$19.76 m^2 \times 0.10 m = 1.98 m^3$$

### 5. NOWE ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE GR. 12.5 CM

$$(3.79 + 0.35 + 3.83) \times 2.60 = 20.72 m^2$$

### 6. GLAZURA NA ŚCIANACH

$$2.00 \times (3.79 + 3.79 + 0.35 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 3.83 + 3.83 + 3.79 + 3.79) + (3.83 + 2.68 + 1.25 + 1.25) \times 2.00 = 60.74 + 18.02 = 78.76 m^2$$

### 7. MONTAŻ DRZWI - 2 kpl

### 8. MONTAŻ UMYWALEK - 2 kpl

### 9. MONTAŻ ZLEWODUMYWAKOW - 2 kpl

### 10. MONTAŻ PISUARA - 1 kpl

### 11. MONTAŻ DOLNOPIKA - 2 kpl

### 12. MONTAŻ BIDETU - 1 kpl

### 13. SZAFKI KUCHENNE WISZĄCE - 2.50 m

### 14. SZAFKI ZLEWODUMYWAKOWE - 2.50 m Z PŁATEM GR - 4 CM

INSPEKTOR  
ROBÓT BUDOWLANYCH

12-04-2021

mgr inż. Marlon Chromy  
upr. bud. N 26/Sz/19  
upr. bud. N 187/83