




Wentylacja Piwnicy ul.Mazurska 42
Przekrój I-I



Profil w kolorze brązowym, widok z zewnątrz

Doświetlacz piwniczny prefabrykowany , okno gospodarcze uchylne

Wentylacja Piwnicy ul.Mazurska 42 – wentylacja grawitacyjne
poprzez okna piwniczne i przewody wentylacyjne –
cyrkulacja grawitacyjna powietrza

Należy zastosować w miejscu zniszczonych ceglanych studzienek piwnicznych – doświetlacze prefabrykowane wraz z oknami
Okna zamontowane w doświetlaczu prefabrykowanym spełni rolę doświetlenia oraz wentylacji grawitacyjnej dla piwnic

1. Prefabrykowane doświetlacze prefabrykowane o wymiarach 1000x1000x400mm, szerokość x wysokość x głębokość) ,z rusztem o wymiarach 1000 x 400 mm o nośności dla ruchu pieszego min. 1,5kN, Materiał polipropylen wzmocniony włóknem szklanym,
- 2.Przed założeniem doświetlaczy zailować ściane piwniczną budynku izolacja bitumiczną.
- 3.Odwodnienie studzienek poprzez montaż odpływu i podłączenie do kanalizacji ogólnospławnej w piwnicach rurą PCV 110 mm za pomocą kształtek PCV
- 4.Do doświetlaczy zamontować systemowe okna gospodarcze PCV uchylne o wymiarach 80x60 z szyba izolowana 14 mm, Ug=3,5 w/m²xK,kolor brązowy
Ilość doświetlaczy+okien piwnicznych – 6szt,
Ilość przewodów wentylacyjnych – 3szt

Tytuł projektu	Remont piwnicy pod podwórzem wraz z zagospodarowaniem terenu podwórza przy ul.Mazurskiej nr 42 ,działka nr 2 / 10 obręb 1032 w Szczecinie		
Inwestor	Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Wentylacja Piwnicy Mazurska 42 - elementy okno uchylne, doświetlacz prefabrykowany		
Projektant	mgr inż Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	mgr inż arch Dariusz Makowski specjalność: architektoniczna , upr.nr 74/Sz/92	Podpis	Data 20.10.2021
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7 tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Skala: 1:100
Adres firmy			Nr rys.13
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)			